

令和2年度	工事番号 建築 第 10 号	調 整	令和2年 4月 日
予定価格(消費税および地方消費税含む) 一金9,312,600円也			
工事名 新宮団地市営住宅(No.23号棟)建替建設(電気設備)工事			
縦 覧 設 計 書			
五所川原市 建設部 建築住宅課			

	名 称	仕 様		単価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
C	現場管理費												
	電気設備工事		%	式	1.0								
	現場管理費												
	工事原価												
D	一般管理費等	一般管理費率	%	式	1.0								
	(組立保険等保険料含む)	契約保証補正率	%										
	一般管理費 計												
	端数調整												
	工事価格 計												
	改め												
E	消費税相当額	10.00%		式	1.0								
	合 計												

	名 称	仕 様		単価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
(2)	電灯分岐設備工事												
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C	ステップル	m	186.0								
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C	ステップル	m	243.0								
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	ステップル	m	15.0								
	ジョイントボックス	大・透明		個	36.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+1連用住宅防気カバー			個	33.0								
	住宅用スイッチボックス2個用+2連用住宅防気カバー			個	6.0								
	タンブラスイッチ(樹脂プレート)	確認表示灯・ネーム付	1P0.5A×1	個	3.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×1	個	3.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P4A×1	個	9.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×2	個	6.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×3+3N	個	3.0								
	ワイト形スイッチ+センサ用操作ユニット(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×2+SL2	個	3.0								
	コンセント付丸型引掛シーリング	6A 125V	フル端子・送り端子付(ハンガー付)	個	9.0								
	熱線式自動スイッチ	親器		個	3.0								
	熱線式自動スイッチ	親器	屋外	個	3.0								
	露出コンセント	2P15A×1(抜け止め)ET×1	レンジフード用	個	3.0								
	支給スイッチ取付費			個	12.0								

	名 称	仕 様		単 価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
(3)	コンセント分岐設備工事												
	導入線	EM-IE1.2mm	PF内	m	6.0								
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	ステップル	m	512.0								
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	6.0								
	ジョイントボックス	大・透明		個	30.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+1連用住宅防気カバー			個	42.0								
	住宅用スイッチボックス2個用+2連用住宅防気カバー+セパレータ			個	15.0								
	住宅用スイッチボックス3個用+3連用住宅防気カバー+セパレータ			個	3.0								
	住宅用スイッチボックス1個用(鋼板製)+1連用住宅防気カバー (防火区画壁部)			個	12.0								
	壁付埋込コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1		個	42.0								
	壁付埋込コンセント(樹脂プレート)	2P15A・20A兼用		個	12.0								
	露出コンセント	2P15A×1(抜け止め)ET×1	ブースター用	個	3.0								
	区画貫通処理工事(19)	壁・床工事		箇所	12.0								
	複合コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1 +モジュラージャック6極2心+ノズルプレート(光)		個	3.0								
	複合コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1+直列ユニット(終端)SH-7F		個	9.0								
	複合コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1+ノズルプレート(ガス漏れ警報器用)		個	6.0								
	23号棟分電盤			面	3.0								
	小計												

	名 称	仕 様		単価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
2	通信・情報設備工事												
	導入線	EM-IE1.2mm	PF内	m	38.0								
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C	ステップル	m	6.0								
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C	ステップル	m	71.0								
	EM-同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	ステップル	m	113.0								
	EM-BTIEEケーブル	0.4mm-2P	PF内	m	38.0								
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	75.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+1連用住宅防気カバー			個	3.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+セパレータ			個	3.0								
	住宅用スイッチボックス1個用			個	6.0								
	塩ビ製プルボックス	SS300×300×200		個	3.0								
	防雨入線カバー			個	6.0								
	区画貫通処理工事	(19)		箇所	1.0								
	区画貫通処理工事	(25)		箇所	1.0								
	住宅用火災警報器			個	6.0								
	ハンズフリードアホン親機			台	3.0								
	玄関子機			台	3.0								
	フラット型UHFアンテナ	26素子	取付金具共	個	1.0								
	屋外用分配器	2分配器		個	1.0								

	名 称	仕 様		単 価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
(1)	幹線設備工事												
	導入線	EM-IE1.2mm	管内	m	2.0								
	EM-IE電線	2.0mm	管内	m	3.0								
	EM-IE電線	8sq	管内	m	3.0								
	EM-CETケーブル	14sq	管内	m	6.0								
	EM-CETケーブル	14sq	FEP内	m	105.0								
	EM-CETケーブル	38sq	管内	m	7.0								
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22 エントランスキャップ含む	露出	m	3.0								
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE42 エントランスキャップ含む	露出	m	7.0								
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE70 エントランスキャップ含む	露出	m	4.0								
	波付硬質合成樹脂管	FEP40	地中	m	75.0								
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	地中	m	53.0								
	ハントホール(セパレータ×1共)	H2-9(既製品)	鉄蓋R2K-60	基	1.0								
	接地工事	E(D)	14φ×1500L	箇所	2.0								
	接地極埋設標	金属製・接地抵抗測定		枚	2.0								
	引込開閉器盤	ステンレス製・屋外防水露出型(屋根付)ブラウン色		面	1.0								
	埋設標識シート	地中線路(2倍長)	W=150	m	114.0								
	地中線埋設標	コンクリート製		本	1.0								
	地中線埋設標	鉄製		本	3.0								
	コンクリート柱(ブラウン)	10m-19cm-3.5KN	(建柱車)	本	1.0								
	根枷	ハント付	電力型	個	1.0								
	装柱材			式	1.0								

	名 称	仕 様		単価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
(2)	防犯灯設備工事												
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C	管内	m	2.0								
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C	FEP内	m	67.0								
	EM-EEFケーブル	1.6-3C	管内	m	4.0								
	EM-EEFケーブル	1.6-3C	ころがし	m	9.0								
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22 エントランスキャップ含む	露出	m	6.0								
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	67.0								
	異種管接続材	FEP30		箇所	1.0								
	照明器具 F	落下防止ワイヤー共		台	1.0								
	照明器具 G	落下防止ワイヤー共		台	1.0								
	照明器具 H	落下防止ワイヤー共		台	1.0								
	一般埋込式ポール	指定色		本	2.0								
	アンカーフレーム	M16×4		個	2.0								
	照明器具取付用アーム	(1灯用)		個	2.0								
	照明器具取付金具	(角度固定型)		個	2.0								
	防水型配線用遮断器	ポール内取付	小型	個	2.0								
	外灯基礎	土工事含む	600×600×1300	基	2.0								
	埋設標識シート	地中線路(2倍長)	W=150	m	31.0								
	金属製可とう電線管	F24	ビニル被覆あり・防水	箇所	1.0								
	小計												

	名 称	仕 様		単 価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
4	構内通信線路工事												
	導入線	EM-IE1.2mm	管内	m	13.0								
	導入線	EM-IE1.2mm	FEP内	m	53.0								
	EM-同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	管内	m	8.0								
	EM-同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	FEP内	m	20.0								
	EM-BTIEEケーブル	0.4mm-2P	管内	m	8.0								
	EM-BTIEEケーブル	0.4mm-2P	FEP内	m	108.0								
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22 エントランスキャップ含む	露出	m	21.0								
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36 エントランスキャップ含む	露出	m	13.0								
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	271.0								
	波付硬質合成樹脂管	FEP40	地中	m	53.0								
	保安器収容箱	屋外SUS製 ブラウン色	10P	個	1.0								
	異種管接続材	FEP30		箇所	4.0								
	異種管接続材	FEP40		箇所	2.0								
	金属製可とう電線管	F24	ビニル被覆あり・防水	箇所	2.0								
	金属製可とう電線管	F38	ビニル被覆あり・防水	箇所	4.0								
	小計												