

令和2年度	工事番号 建築 第 9 号	調 整	令和2年 4月 日
予定価格(消費税および地方消費税含む) 一金5,907,000円也			
工事名 新宮団地市営住宅(No.22号棟)建替建設(電気設備)工事			
縦 覧 設 計 書			
五所川原市 建設部 建築住宅課			





	名 称	仕 様		単価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
C	現場管理費												
	電気設備工事		%	式	1.0								
	現場管理費												
	工事原価												
D	一般管理費等	一般管理費率	%	式	1.0								
	(組立保険等保険料含む)	契約保証補正率	%										
	一般管理費 計												
	端数調整												
	工事価格 計												
	改め												
E	消費税相当額		10.00%	式	1.0								
	合 計												







	名 称	仕 様		単価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
(2)	電灯分岐設備工事												
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C	ステップル	m	186.0								
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C	ステップル	m	243.0								
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	ステップル	m	15.0								
	ジョイントボックス	大・透明		個	36.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+1連用住宅防気カバー			個	33.0								
	住宅用スイッチボックス2個用+2連用住宅防気カバー			個	6.0								
	タンブラスイッチ(樹脂プレート)	確認表示灯・ネーム付	1P0.5A×1	個	3.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×1	個	3.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P4A×1	個	9.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×2	個	6.0								
	ワイト形スイッチ(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×3+3N	個	3.0								
	ワイト形スイッチ+センサ用操作ユニット(樹脂プレート)	ON-OFF(表示灯・ネーム付)	1P0.5A×2+SL2	個	3.0								
	コンセント付丸型引掛シーリング	6A 125V	フル端子・送り端子付(ハンガー付)	個	9.0								
	熱線式自動スイッチ	親器		個	3.0								
	熱線式自動スイッチ	親器	屋外	個	3.0								
	露出コンセント	2P15A×1(抜け止め)ET×1	レンジフード用	個	3.0								
	支給スイッチ取付費			個	12.0								





	名 称	仕 様		単 価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
(3)	コンセント分岐設備工事												
	導入線	EM-IE1.2mm	PF内	m	6.0								
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	ステップル	m	512.0								
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	6.0								
	ジョイントボックス	大・透明		個	30.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+1連用住宅防気カバー			個	42.0								
	住宅用スイッチボックス2個用+2連用住宅防気カバー+セハプレート			個	15.0								
	住宅用スイッチボックス3個用+3連用住宅防気カバー+セハプレート			個	3.0								
	住宅用スイッチボックス1個用(鋼板製)+1連用住宅防気カバー (防火区画壁部)			個	12.0								
	壁付埋込コンセント(樹脂プレート)	2P15A×1(接地極付)ET×1		個	42.0								
	壁付埋込コンセント(樹脂プレート)	2P15A・20A兼用		個	12.0								
	露出コンセント	2P15A×1(抜け止め)ET×1	プースター用	個	3.0								
	区画貫通処理工事(19)	壁・床工事		箇所	12.0								
	複合コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1 +モジュラージャック6極2心+ノズルプレート(光)		個	3.0								
	複合コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1+直列ユニット(終端)SH-7F		個	9.0								
	複合コンセント(樹脂プレート)	2P15A×2(接地極付)ET×1+ノズルプレート(ガス漏れ警報器用)		個	6.0								
	22号棟分電盤			面	3.0								
	小計												

	名 称	仕 様		単 価	原 設 計 額				変 更 設 計 額				差引増減額
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	
2	通信・情報設備工事												
	導入線	EM-IE1.2mm	PF内	m	38.0								
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C	ステップル	m	6.0								
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C	ステップル	m	71.0								
	EM-同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	ステップル	m	113.0								
	EM-BTIEケーブル	0.4mm-2P	PF内	m	38.0								
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	75.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+1連用住宅防気カバー			個	3.0								
	住宅用スイッチボックス1個用+セパレータ			個	3.0								
	住宅用スイッチボックス1個用			個	6.0								
	塩ビ製プルボックス	SS300×300×200		個	3.0								
	防雨入線カバー			個	6.0								
	区画貫通処理工事	(19)		箇所	1.0								
	区画貫通処理工事	(25)		箇所	1.0								
	住宅用火災警報器			個	6.0								
	ハンズフリーホン親機			台	3.0								
	玄関子機			台	3.0								
	分配器	3分配器		個	4.0								
	増幅器	UHF帯域 33dB		個	3.0								





