

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 舗装工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
路面切削工					
	路面切削				
		As舗装 t=5cm	m2	3903.07	
		殻運搬処理	m3	195.15	
		処分	t	458.60	As切削材
応力緩和層工					
	応力緩和層				
		t=8mm	m2	4037.41	
オーバーレイ工					
	表層				
		⑤改質As密粒Ⅱ型(13F) t=3cm	m2	4037.41	
アスファルト舗装					
	上層路盤				
		切込碎石(C-20) t=14cm	m2	135.14	
	基層				
		①再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	135.14	
	表層				
		②再生密粒度As(13) t=4cm	m2	135.14	

舗装工			計 算 書 (左) 1														
測 点	追 距	区間長	切削工 L1			表層工⑤ B4・応力緩和層工			表層工② B3			基層工① B2			上層路盤工 B1		
			幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積
No. 24	0.000	0.000	6.61	-	0.00	6.91	-	0.00	0.30	-	0.00	0.30	-	0.00	0.30	-	0.00
No. 25	20.000	20.000	8.23	7.42	148.40	8.53	7.72	154.40	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 26	40.000	20.000	9.54	8.89	177.80	9.84	9.19	183.80	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 27	60.000	20.000	9.61	9.58	191.60	9.91	9.88	197.60	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 27 + 12.252		12.252	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	3.68	0.30	0.30	3.68	0.30	0.30	3.68
No. 28	80.000	20.000	8.08	8.85	177.00	8.08	9.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 28 + 4.552	84.552	4.552	8.08	8.08	36.78	8.08	8.08	36.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 28 + 16.447	96.447	11.895	8.08	8.08	96.11	8.08	8.08	96.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 28 + 18.047	98.047	1.600	6.93	7.51	12.02	6.93	7.51	12.02	0.30	-	-	0.30	-	-	0.30	-	-
No. 29	98.400	1.953	6.63	6.78	13.24	6.93	7.51	14.67	0.30	0.30	0.59	0.30	0.30	0.59	0.30	0.30	0.59
No. 30	118.400	20.000	6.66	6.65	133.00	6.96	6.95	139.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
BC. 1	118.697	0.297	6.66	6.66	1.98	6.96	6.96	2.07	0.30	0.30	0.09	0.30	0.30	0.09	0.30	0.30	0.09
SP. 1	128.834	10.137	6.59	6.63	67.21	6.89	6.93	70.25	0.30	0.30	3.04	0.30	0.30	3.04	0.30	0.30	3.04
No. 31	138.400	9.566	6.64	6.62	63.33	6.94	6.92	66.20	0.30	0.30	2.87	0.30	0.30	2.87	0.30	0.30	2.87
EC. 1	138.973	0.573	6.64	6.64	3.80	6.94	6.94	3.98	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.17
No. 32	158.400	19.427	6.58	6.61	128.41	6.88	6.91	134.24	0.30	0.30	5.83	0.30	0.30	5.83	0.30	0.30	5.83
No. 33	178.400	20.000	6.63	6.61	132.20	6.93	6.91	138.20	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 34	198.400	20.000	8.20	7.42	148.40	8.50	7.72	154.40	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
小 計		200.00			1531.28			1583.72			52.27			52.27			52.27

[illegible]

舗装工			計 算 書 (右) 1														
測 点	追 距	区間長	切削工 L1			表層工⑤ B4・応力緩和層工			表層工② B3			基層工① B2			上層路盤工 B1		
			幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積	幅	平均幅	面 積
No. 24	0.000	0.000	6.51	-	0.00	6.81	-	0.00	0.30	-	0.00	0.30	-	0.00	0.30	-	0.00
No. 25	20.000	20.000	6.74	6.63	132.60	7.04	6.93	138.60	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 26	40.000	20.000	6.57	6.66	133.20	6.87	6.96	139.20	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 27	60.000	20.000	6.60	6.59	131.80	6.90	6.89	137.80	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 27 + 12.252		12.252	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	3.68	0.30	0.30	3.68	0.30	0.30	3.68
No. 28	80.000	20.000	9.45	8.03	160.60	9.45	8.18	163.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 28 + 4.552	84.552	4.552	9.45	9.45	43.02	9.45	9.45	43.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 28 + 16.447	96.447	11.895	9.53	9.49	112.88	9.53	9.49	112.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 28 + 18.047	98.047	1.600	9.53	9.53	15.25	9.53	9.53	15.25	0.30	-	-	0.30	-	-	0.30	-	-
No. 29	98.400	1.953	9.47	9.50	18.55	9.77	9.65	18.85	0.30	0.30	0.59	0.30	0.30	0.59	0.30	0.30	0.59
No. 30	118.400	20.000	9.57	9.52	190.40	9.87	9.82	196.40	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
BC. 1	118.697	0.297	9.57	9.57	2.84	9.87	9.87	2.93	0.30	0.30	0.09	0.30	0.30	0.09	0.30	0.30	0.09
SP. 1	128.834	10.137	9.57	9.57	97.01	9.87	9.87	100.05	0.30	0.30	3.04	0.30	0.30	3.04	0.30	0.30	3.04
No. 31	138.400	9.566	9.59	9.58	91.64	9.89	9.88	94.51	0.30	0.30	2.87	0.30	0.30	2.87	0.30	0.30	2.87
EC. 1	138.973	0.573	9.59	9.59	5.50	9.89	9.89	5.67	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.17
No. 32	158.400	19.427	6.57	8.08	156.97	6.87	8.38	162.80	0.30	0.30	5.83	0.30	0.30	5.83	0.30	0.30	5.83
No. 33	178.400	20.000	6.56	6.57	131.40	6.86	6.87	137.40	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
No. 34	198.400	20.000	6.64	6.60	132.00	6.94	6.90	138.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00	0.30	0.30	6.00
小 計		198.40			1555.66			1606.96			52.27			52.27			52.27

[illegible]

## 区画線工数量集計表

[illegible]

区 画 線 工 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
区画線工	<u>外側線、ペイント式、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 905.05$	= 905.05 m
	<u>中央線、ペイント式、白色、破線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 210.00$	= 210.00 m
	<u>車線境界線、ペイント式、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 180.00$	= 180.00 m
	<u>停止線、溶融式(手動)、白色、実線、W=45cm</u> 延長調書より $L = 27.30$	= 27.30 m
	<u>横断歩道、溶融式(手動)、白色、実線、W=45cm</u> 延長調書より $L = 133.00$	= 133.00 m
	<u>矢印、溶融式(手動)、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 130.92$	= 130.92 m
	<u>予告矢印、溶融式(手動)、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 19.56$	= 19.56 m

区画線工

備考

[illegible]



## 路側工 数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中央分離帯設置工計算書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
中央分離帯設置工	<u>歩車道境界ブロック</u>	
	L= 225.20*2 = 450.40 m	
	<u>コンクリート</u>	
	標準部	
	V= (0.71*0.21+0.10*0.30+0.10*0.05*2)*224.75 = 42.59 m3	
	端部	
	上 V= 1/2*(0.255*0.255*3.14)*0.25*3 = 0.077	
	下 V= 1/2*(0.355*0.355*3.14)*0.26*3 = 0.154	
	計 0.23 m3	
	<u>型枠</u>	
	標準部 A= 225.20*0.26*2 = 117.10	
	端部 上 A= 1/2*(0.255*2*3.14)*0.25*3 = 0.600	
	端部 下 A= 1/2*(0.355*2*3.14)*0.25*3 = 0.836	
	計 118.54 m2	

## 視線誘導標集計表

[illegible]

## 構造物撤去工集計表

[illegible]

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
構造物取壊し工		
舗装版切断	<u>車道部 As舗装 t=20cm</u>	
	L= 225.20*2 = 450.40 m	
	※延長調書より	
舗装版破碎	<u>車道部 As舗装 t=20cm</u>	
	A= (0.3*225.20)*2 = 135.12 m2	
コンクリート構造物取壊し	<u>無筋構造物</u>	
	V= 225.20*0.305+0.051+0.027 = 68.76 m3	
	※CAD集計	
運搬処理工	<u>殻運搬処理</u> As殻	
	V= 135.12*0.2 = 27.02 m3	
	W= 27.02*2.35 = 63.50 t	
	無筋Co	
	V= 225.20*0.305+0.051+0.027 = 68.76 m3	
	W= 68.76*2.35 = 161.59 t	
路面切削工	As切削材	
	V= 3903.07*0.05 = 195.15 m3	
	W= 195.15*2.35 = 458.60 t	

延長調書  
 舗装版切断 t=20cm 単位：m

測	点	左・右	延 長	備 考
---	---	-----	-----	-----

測	点	左・右	延 長	備 考
---	---	-----	-----	-----

[illegible]

## 排水構造物清掃工 集計表

[illegible]

仮区画線工数量集計表

[illegible]

仮 区 画 線 工 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
仮区画線工	<u>中央線、ペイント式、白色、破線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 210.00$	= 210.00 m
	<u>車線境界線、ペイント式、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 180.00$	= 180.00 m
	<u>停止線、ペイント式、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 27.30$	= 27.30 m
	<u>横断歩道、ペイント式、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 133.00$	= 133.00 m
	<u>矢印、ペイント式、白色、実線、W=15cm</u> 延長調書より $L = 130.92$	= 130.92 m

延長調書			
仮区画線工			単位：m
測 点	左・右	延 長	備 考
中央線 破線、W=15cm			
左車線			
5.0 × 20		100.00	
右車線			
5.0 × 22		110.00	
合 計		210.00	
車線境界線 実線、W=15cm			
左車線			
30.0 × 4		120.00	
右車線			
30.0 × 2		60.00	
合 計		180.00	
停止線 実線、W=45cm			
No. 27+9.10	左	9.30	
No. 29+18.70	右	9.00	
No. 36+7.80	左	9.00	
合 計		27.30	
横断歩道 実線、W=45cm			
(19 × 3.5) × 2		133.00	
合 計		133.00	
矢印 実線、W=15cm			
直進			
6.25 × 6		37.50	
右折・左折			
6.66 × 6		39.96	
右左折			
8.91 × 6		53.46	
合 計		130.92	