

令和 7 年度 土第 1 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

51,315,000 円

下平井町・姥菟線舗装 5 工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工事名
下平井町・姥菰線舗装5区工事

経費一覧表

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容
一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)		ICT間接費補正	補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
工種区分	舗装工事	施工時期(冬期)補正	補正なし
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	補正無し【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】	砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
除雪工事の営繕費補正(施設貸与)	補正なし【共通仮設費率×1.00】	工期延長等時点の純工事費	0

費目名	計算式内容
一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)	
共通仮設費	
共通仮設費	
処分費計(共通仮設費)	
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	
処分費3%限度額(共通仮設・現場管理)	
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	
処分費3%限度額(一般管理費)	
現場環境改善費対象額	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費非対象額計	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費率(補正後)	
現場環境改善費率(補正前)	
現場環境改善費(率計上)	
P:共通仮設費対象額	
共通仮設費対象工事費	

工事名
下平井町・姥菟線舗装 5 工区工事

経費一覧表

設計

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等日数(日)	0	工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	消費税率	10
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】	週休2日補正	【R7.3.31入札公告分まで】(現場閉所)月単位の週休2日(合計)【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】	復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】
契約保証の算定方法	契約保証を別行で算出する【一般管理費等と契約保証金額は別行で表示します。】		
技術者間接費率(電気通信)	計上しない		

費 目 名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額(処分費控除前)	
共通仮設費率(補正後)	
共通率(復興係数補正前)	
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Kr:共通率(補正前)	
施工地域等補正共通率	
共通仮設費(率計上)	
純工事費	
Np:現場管理費対象額	
現場管理費対象純工事額	
現場管理費率(補正後)	
現場率(復興係数補正前)	
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Jo:現場率(補正前)	
施工地域等補正現場率	
施工地域等補正現場率(補助計算1)	
現場管理費	

工事名
下平井町・姥范線舗装5工区工事

経費一覧表

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容

費目名	計算式内容
機器管理費	
工事原価	
Cp:一般管理費等対象額	
一般管理費対象工事原価	
一般管理費等率(補正後)	
Gp:一般管理費率(補正前)	
一般管理費等調整金	
一般管理費等(調整前)	
工事価格(端数処理前)	
一般管理費等	
契約保証対象額	
契約保証:計算	
工事価格	
消費税相当額	
工事費計	
法定福利費対象額	
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装 施工延長 L=251.00m	式	1			費目行	
舗装工	式	1			工種行	
路面切削工	式	1			種別行	
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	3,900				[R6黄本P1522 / R6赤本PIV-3-①-2] [CB430010]
殻運搬(路面切削) DID無し 6.5km以下 良好	m3	195				[R6黄本P1524 / R6赤本PIV-3-①-4] [CB430020]
(株)須郷土木 北津軽郡 中間 AS切削材	t	459				[県土整備部 R07.04 P5]
応力緩和層工	式	1			種別行	
応力緩和層工 t=8mm	m2	4,040				
オーバーレイ工	式	1			種別行	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 30mm 密粒度As改質Ⅱ型 無し	m2	4,040				[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)] [CB410260]
アスファルト舗装工	式	1			種別行	
上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石C-20 140mm 1層施工	m2	135				[R6黄本P1423 / R6赤本PIV-1-①-7] [CB410040]
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	135				[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)] [CB410240]
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	135				[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2 / R2青森県土木(道路編)P2(補)] [CB410260]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工	式	1			工種行	
区画線工	式	1			種別行	
区画線設置(標準単価)外側線 <small>夜間無 へん式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位</small>	m	910				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)中央線 <small>夜間無 へん式溶剤型 豪雪補正有 破線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位</small>	m	210				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)車線境界線 <small>夜間無 へん式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位</small>	m	180				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)停止線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位</small>	m	27				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)横断歩道 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位</small>	m	130				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)矢印 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位</small>	m	130				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)予告矢印 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位</small>	m	20				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
路側工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	40				[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4 / R5青森県土木(共通編)P25(補)] [CB210030]
残土処理工	式	1			種別行	
土砂等運搬 <small>小規模 ヘツ幼山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好</small>	m3	40				[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地 残土受入れ地での処理	m3	40				[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]
中央分離帯設置工	式	1			種別行	
歩車道境界ブロック種 <small>設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し</small>	m	450				[R6黄本P1498 / R6赤本PIV-2-③-2] [CB422510]
基礎コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無し 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	43				[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
端部コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無し 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.2				[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	120				[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
視線誘導標	式	1			工種行	
道路付属物撤去工(視線誘導標) コンクリート建込 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位	本	9				[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-⑨-2] [WB812360]
視線誘導標設置(スノーポール併用型) <small>コンクリート建込(穿孔を含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位</small>	本	9				[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-⑨-2] [WB812320]
道路付属物工 視線誘導標[加算額] さや管	本	9				[土木コストR07.04.P112:青森県,土木施単R07.04.P90:青森県]
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	450				[R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1] [CB430510]
舗装版破碎 <small>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り</small>	m2	140				[R6黄本P1527 / R6赤本PIV-3-②-2] [CB430310]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	69				[R6赤本PVI-1-④-1] [WB824010]
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 7.5km以下 良好	m3	27				[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)須郷土木 北津軽郡 中間 AS塊 50cm角以下	t	64				[県土整備部 R07.04 P5]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	69				[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)須郷土木 北津軽郡 中間 CO塊 無筋 50cm角以下	t	162				[県土整備部 R07.04 P5]
排水構造物清掃工	式	1			工種行	
管渠清掃工(機械清掃)清掃作業 暗渠排水管	m	52				[R6黄本P516 / R6赤本PIV-3-⑩-1] [WB433310]
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋コンクリート蓋	m	27				[R6黄本P1609 / R6赤本PIV-3-⑩-10] [CB433510]
仮設工	式	1			工種行	
仮区画線工	式	1			種別行	
区画線設置(標準単価)中央線 夜間無 〆〆式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	210				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)車線境界線 夜間無 〆〆式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	180				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)停止線 夜間無 〆〆式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	27				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価)横断歩道 <small>夜間無 〓 〓 式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位</small>	m	130				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
区画線設置(標準単価)矢印 <small>夜間無 〓 〓 式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位</small>	m	130				[R6赤本PVI-1-①-1 / R5青森県土木(共通編)P41(補)] [WB821210]
交通管理工	式	1			種別行	
交通誘導警備員B 48日 3人 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				[R6赤本PⅡ-5-21-1] [WB010212]
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁	
現場環境改善費(率計上)	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

運搬費

内訳書

(第1号)

1 式

[illegible]