

令和7年度 五起維 第 7 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

¥6,171,000

松野木・飯詰線道路整備2工区工事 縦覧設計書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五所川原市建設部土木課

工事名
松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)		ICT間接費補正	補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
工種区分	道路改良工事	施工時期(冬期)補正	補正なし
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	補正無し【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】	砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
除雪工事の営繕費補正(施設貸与)	補正なし【共通仮設費率×1.00】	工期延長等時点の純工事費	0

費 目 名	計 算 式 内 容
一般土木(国交省)／令和6年度(2024年度)	
共通仮設費	
共通仮設費	
処分費計(共通仮設費)	
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	
処分費3%限度額(共通仮設・現場管理)	
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	
処分費3%限度額(一般管理費)	
現場環境改善費対象額	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費非対象額計	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費率(補正後)	
現場環境改善費率(補正前)	
現場環境改善費(率計上)	
P:共通仮設費対象額	
共通仮設費対象工事費	

工事名
松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等日数(日)	0	工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	消費税率	10
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】	週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日(合計)【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】	復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】
契約保証の算定方法	取組と並行して平均を加算する【取組と並行対象額へ一般管理費等率+契約保証率)として1行で一般管理費等の金額を表示します。】		
技術者間接費率(電気通信)	計上しない		

費 目 名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額(処分費控除前)	
共通仮設費率(補正後)	
共通率(復興係数補正前)	
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Kr:共通率(補正前)	
施工地域等補正共通率	
共通仮設費(率計上)	
純工事費	
Np:現場管理費対象額	
現場管理費対象純工事額	
現場管理費率(補正後)	
現場率(復興係数補正前)	
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Jo:現場率(補正前)	
施工地域等補正現場率	
施工地域等補正現場率(補助計算1)	
現場管理費	

工事名
松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容

費 目 名	計 算 式 内 容
機器管理費	
工事原価	
Cp:一般管理費等対象額	
一般管理費対象工事原価	
一般管理費等率(補正後)	
Gp:一般管理費率(補正前)	
一般補正率の計	
一般管理費等調整金	
一般管理費等(調整前)	
工事価格(端数処理前)	
一般管理費等	
契約保証対象額	
契約保証:計算	
工事価格	
消費税相当額	
工事費計	
法定福利費対象額	

工事名
松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

經費一覽表

[illegible][illegible]

本工事費内訳書

松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工延長 L=106.0m	式	1				
・土工	式	1				
・ ・ 床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	90				[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4] [CB210030]
・ ・ 埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	40				[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
・ ・ 法面整形 盛土部 法面締固め無 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10				[R6黄本P1054 / R6赤本PⅡ-2-①-4] [CB220010]
・ ・ 基面整正	m2	60				[R6黄本P1038 / R6赤本PⅡ-1-③-7] [CB210080]
・ ・ 土砂等運搬 標準 トラック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 10.0km 以下 良好	m3	50				[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]

本工事費内訳書

松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ 整地 残土受入れ地での処理	m3	50				[R6黄本P1014 / R6赤本PⅡ-1-㊸-20] [CB210610]
・ 排水構造物工	式	1				
・ ・ U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400A・400*400*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワジャ7040°0 0.6m3/10m 位	m	106				[R6赤本PVI-1-㊸-1] [WB821410]
・ ・ 蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) かさ上型T-25400用幅995mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	1				[R6赤本PVI-1-㊸-2] [WB821430]
・ ・ 蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	46				[R6赤本PVI-1-㊸-2] [WB821430]
・ 道路付属物工	式	1				
・ ・ 視線誘導標設置(スノーボール併用型) 土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 さや管 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位	本	3				[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-㊸-2] [WB812320]

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ 視線誘導標設置 (スノーボード併用型) 土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位	本	3				[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-⑨-2] [WB812320]
・ 舗装工	式	1				
・ ・ 下層路盤 (車道・路肩部) 400mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	53				[R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4] [CB410030]
・ ・ 上層路盤 (車道・路肩部) 100mm 1層施工 クラッシュランC-20	m2	53				[R6黄本P1423 / R6赤本PIV-1-①-7] [CB410040]
・ ・ 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13F) プライムコートPK-3	m2	106				[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]
・ ・ 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	11				[R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4] [CB410030]
・ ・ 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13F) プライムコートPK-3	m2	11				[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2] [CB410260]

本工事費内訳書

松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・区画線工	式	1				
・区画線設置(標準単価) 夜間無 べ ント式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	106				[R6赤本PVI-1-①-1] [WB821210]
・構造物とりこわし工	式	1				
・構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	8				[R6赤本PVI-1-④-1] [WB824010]
・ 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 5.7km以下 良好	m3	8				[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
・ (株)坂本光組 五所川原市 中間 CO塊 有筋 50cm角以下	t	19				[県土整備部 R07.04 P4]
・ 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m2	255				[R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1] [CB430510]

本工事費内訳書

松野木・飯詰線道路整備 2 工区工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	106				[R6黄本P1527 / R6赤本PIV-3-㊟-2] [CB430310]
・ ・ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 6.5km以下 良好	m3	6				[R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
・ ・ (株)坂本光組 五所川原市 中間 AS塊 50cm角以下	t	14				[県土整備部 R07.04 P4]
・ ・ 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位	本	3				[R6黄本<71> / R6赤本PVI-2-㊟-2] [WB812360]
・ 仮設工	式	1				
・ ・ 交通誘導警備員B	人	13				[R7.3]
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費	式	1				
・ 共通仮設費	式	1				
・ ・ 現場環境改善費(率計上)	式	1				
・ 共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
・ 現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
・消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				