

名称		摘要		単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
					数量	単価	金額		数量	単価	金額		
A	直接工事費												
	一般工事			式	1.00								
	発生材処分費			式	1.00								
	産業廃棄物税			式	1.00								
	直接工事費 計												
	(建築改修)	工期1ヶ月											
B	共通仮設費												
	一般工事	監理事務所なし		式	1.00								
	積み上げ計上	別紙のとおり		式	1.00								
	共通仮設費計												
	純工事費												
	一般工事			式	1.00								
	発生材処分費			式	1.00								
	産業廃棄物税			式	1.00								
	純工事費計												
C	現場管理費												
	一般工事			式	1.00								
	現場管理費計												
	工事原価			式	1.00								
	(工事原価から産廃税を除いた額)			式	1.00								

幾島町集会所解体工事

[illegible]

名称		摘要		単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
					数量	単価	金額		数量	単価	金額		
	共通仮設工事	積上げ計上分											
	仮囲い												
	成形鋼板	H=2.0m	1ヶ月	m	49.1								
	キャスターゲート	W6.0×H1.8m	1ヶ月	箇所	1								
	残置物移転			式	1								
	共通仮設工事 計												

幾島町集会所解体工事

名称		摘要		単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
					数量	単価	金額		数量	単価	金額		
A	直接工事費												
1	直接仮設工事	一般		式	1								
2	整地工事	一般		式	1								
3	解体工事	一般		式	1								
4	発生材積み込み費	一般		式	1								
5	発生材運搬費	一般		式	1								
6	発生材処分費			式	1								
7	産業廃棄物税相当額			式	1								
	一般工事												
	発生材分費												
	産業廃棄物税												
	直接工事費 計												

名称		摘要		単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
					数量	単価	金額		数量	単価	金額		
1	直接仮設工事	一般											
	外部足場	枠組手すり先行	W600 1ヶ月	m2	243								
	災害防止	シート養生	防災Ⅰ類 1ヶ月	m2	243								
	直接仮設工事 計						0						

[illegible]

幾島町集会所解体工事

[illegible]

名称		摘要		単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
					数量	単価	金額		数量	単価	金額		
4	発生材積込み費	一般											
	BH0.28m3												
	発生材積込み	コンクリート類	機械	m3	9.87								
	発生材積込み	木材類	機械	m3	10.4								
	発生材積込み	ボード類	機械	m3	1.10								
	発生材積込み	陶磁器・ガラス類	機械	m3	0.09								
	発生材積込み	畳	機械	m3	2.97								
	発生材積込み	ボード類(アスベスト含有)	機械	m3	0.54								
	発生材積込み費 計												

名称		摘要		単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
					数量	単価	金額		数量	単価	金額		
5	発生材運搬費	一般											
	撤去材運搬(DID有)	コンクリート無筋	タ ン74t	m3	9.87								
		木材類	//	m3	10.4								
		ボード類	//	m3	1.10								
		ガラス・陶磁器類	//	m3	0.09								
		畳	//	m3	2.97								
		ボード類(アスベスト含有)	タ ン74t	m3	0.54								
	発生材運搬費 計												

名称	摘要	単位	原設計			備考	変更設計			備考	差引増減額
			数量	単価	金額		数量	単価	金額		
6	発生材処分費										
	産業廃棄物処分費	コンクリート無筋	1.48t/m3	t	14.6						
		木材類	0.55t/m3	t	5.72						
		ボード類	0.30t/m3	t	0.33						
		ガラス・陶磁器類	1.00t/m3	t	0.09						
		畳		枚	30						
		ボード類(アスベスト含有)	0.30t/m3	t	0.16						
	スクラップ	屋根材	ヘビー H4	t	0.56						
	発生材処分費 計										

[illegible]