

令和 7 年度 7 災第 7 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

11,902,000 円

四ツ滝川河川災害復旧工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市総務部市浦総合支所

工事名  
7 災第 7 号 四ツ滝川河川災害復旧工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)		ICT間接費補正	補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
工種区分	河川工事	施工時期(冬期)補正	補正あり: 1.2%(4級地 1.2)
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	補正無し【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】	砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
除雪工事の営繕費補正(施設貸与)	補正なし【共通仮設費率×1.00】	工期延長等時点の純工事費	0

費 目 名	計 算 式 内 容
一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)	
共通仮設費	
共通仮設費	
処分費計(共通仮設費)	
処分費(3%又は3千万)(共通仮設費・現場管理費)	
処分費3%限度額(共通仮設・現場管理)	
処分費(3%又は3千万)(一般管理費)	
処分費3%限度額(一般管理費)	
現場環境改善費対象工事費	
現場環境改善費非対象額計	
現場環境改善費対象工事費	
P:共通仮設費対象額	
共通仮設費対象工事費	
共通仮設費対象額(処分費控除前)	
共通仮設費率(補正後)	
共通率(復興係数補正前)	
共通率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	

工事名  
7 災第 7 号 四ツ滝川河川災害復旧工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等日数(日)	0	工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	消費税率	10
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】	週休2日補正	補正なし【共通仮設費率×1.00、現場管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】	復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】
契約保証の算定方法	契約保証を別行で算出する【一般管理費等と契約保証金額は別行で表示します。】		
技術者間接費率(電気通信)	計上しない		

費 目 名	計 算 式 内 容
Kr:共通率(補正前)	
施工地域等補正共通率	
共通仮設費(率計上)	
純工事費	
Np:現場管理費対象額	
現場管理費対象純工事額	
現場管理費率(補正後)	
現場率(復興係数補正前)	
現場率(復興係数補正前)(ICT補正有り)	
Jo:現場率(補正前)	
施工地域等補正現場率	
施工地域等補正現場率(補助計算1)	
現場率補正值	
冬期補正現場率	
現場管理費	
機器管理費	
工事原価	

工事名  
7 災第 7 号 四ツ滝川河川災害復旧工事

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容	補 正 項 目	補 正 内 容

費 目 名	計 算 式 内 容
Cp:一般管理費等対象額	
一般管理費対象工事原価	
一般管理費等率(補正後)	
Gp:一般管理費率(補正前)	
一般管理費等調整金	
一般管理費等(調整前)	
工事価格(端数処理前)	
一般管理費等	
契約保証対象額	
契約保証:計算	
工事価格	
消費税相当額	
工事費計	
法定福利費対象額	
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
河川災害復旧 復旧延長L=16.2m 四ツ滝川	式	1			費目行	
河川土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	50				[R7黄本P1015 / R7赤本PⅡ-1-②-7] [CB210100]
盛土工	式	1			種別行	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	3				[R7黄本P1030 / R7赤本PⅡ-1-②-22] [CB210510]
残土処理工	式	1			種別行	
整地 残土受入れ地での処理	m3	70				[R7黄本P1028 / R7赤本PⅡ-1-②-20] [CB210610]
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好</small>	m3	70				[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②-13] [CB210110]
法覆護岸工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	70				[R7黄本P1049 / R7赤本PⅡ-1-③-4 / R6青森県土木(共通編)P23(補)] [CB210030]
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30				[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	20				[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③-12] [CB210410]

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)	式	1			種別行	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	m2	82				[R7黄本P1093 / R7赤本PⅡ-2-③-8] [CB226230]
大型ブロック(材料費) ブロック系中空型	m2	82				[R7黄本P1094 / R7赤本PⅡ-2-③-9] [CB226231]
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	76				[R7黄本P1104 / R7赤本PⅡ-2-③-19] [CB226120]
吸出し防止材(全面)設置	m2	98				[R7黄本P1106 / R7赤本PⅡ-2-③-21] [CB226140]
コンクリートブロック基礎 底幅550mm、高さ350mm	式	1			種別行	
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2				[R7黄本P1108 / R7赤本PⅡ-2-③-23] [CB226170]
均しコンクリート	式	1			種別行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無し 特殊養生(練炭、ジェットセ) 現場内小運搬無し	m3	1				[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3				[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
天端コンクリート 幅900mm	式	1			種別行	
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 特殊養生(練炭)	m3	1				[R7黄本P1111 / R7赤本PⅡ-2-③-26] [CB226180]
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.2				[R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2] [CB224710]
小口止コンクリート 幅300mm、高さ5250mm	式	1			種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>小型構造物 ヘッド砂(ポン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 特殊養生(練炭)</small>	m3	4				[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①-3] [CB240010]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	33				[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②-2] [CB240210]
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	15				[R7黄本P1222 / R7赤本PⅡ-2-⑱-2] [CB224710]
雑工(すり付工)	式	1			種別行	
じゃかご	m2	5				
吸出し防止材(全面)設置	m2	5				[R7黄本P1106 / R7赤本PⅡ-2-③-21] [CB226140]
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	23				[R7赤本PVI-1-④-1] [WB824010]
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好</small>	m3	23				[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25-1] [CB227010]
(株)竹内組 つがる市 中間 CO塊 無筋	t	59				[県土整備部 R07.10 P5]
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	220				[R7黄本P356 / R7赤本PⅡ-5-⑯-1] [WB253610]
鋼板賃料 22*1524*6096 供用37日	枚	24				[R7黄本P356 / R7赤本PⅡ-5-⑯-1] [WB253630]
土留・仮締切工(大型土のう)	式	1			種別行	
大型土のう工 購入土 製作・設置	袋	6				[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3] [WB252730]
大型土のう工 撤去	袋	6				[R7黄本P317 / R7赤本PⅡ-5-⑩-3] [WB252730]
土留・仮締切工(掛樋工)	式	1			種別行	
暗渠排水管 据付・撤去波状管 700mm 要	m	22				[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩-12] [CB222770]
水替工	式	1			種別行	
ポンプ 運転 排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水	日	21				[R7黄本P307 / R7赤本PⅡ-5-⑧-3] [WB252310]
ポンプ 設置・撤去	箇所	1				[R7黄本P309 / R7赤本PⅡ-5-⑧-3] [WB252320]
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				



本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

運搬費

# 内訳書

( 第1号 )

1 式

[illegible]