

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	35.000	
(2) 盛土工				
盛土	B<1.0m	m ³	12.000	
(3) 埋戻工				
埋戻し	1.0m≦B<2.5m	m ³	14.000	
(4) 法面整形				
法面整形（盛土部(張芝)）		m ²	64.000	
人工張芝工		m ²	64.000	
法面整形（水田側）		m ²	8.000	
(5) 基面整正				
基面整正		m ²	7.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	1.100	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m ³	1.100	
3. 水路工				
(1) 排水路工				
鉄筋コンクリート排水溝	H500×B400	m	16.000	
(2) 排水口工				
高密度ポリエチレン管	φ150mm, ダブル無孔管	箇所	2.000	
コンクリート削孔		箇所	4.000	
高密度ポリエチレン管（不足分）	φ150mm, ダブル無孔管	m	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)ふとんかご	H50cm×B120cm			
ふとんかご	スロープ式	m	27.800	
4. 仮設工				
(1)仮設道路工				
仮設道路		m3	110.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	368.000	
残土処理		m3	83.000	
(2)水替工				
水替工		式	1.000	
(3)道路補修				
工事用道路補修	RC-40 t=3cm 0.5m×2列	m	180.000	
(4)除雪工				
機械除雪		式	1.000	
人力除雪		式	1.000	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	64.160	