維業第 18号

岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務　設計書

五所川原市大字漆川外地内

五所川原市建設部土木課

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　1,728　m		
	冬期対策施設工 1　式		
	仮設工 1　式		
設計額	円　（内消費税　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:張出し	m	336				内　1号
防雪柵現地張出し・収納(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:収納	m	336				内　2号
収納式防雪柵（吹払・吹止式）	板のみ張り出し	m	1,382				内　3号
収納式防雪柵（吹払・吹止柵）	板のみ収納	m	1,382				内　4号
防雪柵　設置	機械、運転手、軽油は計上しない	m	10				内　5号
防雪柵　撤去	機械、運転手、軽油は計上しない	m	10				内　6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	8				内　7号
直接工事費		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式) ,作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	336				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地張出し･収納(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式) ,作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	336				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	収納式防雪柵（吹払・吹止式）	板のみ張り出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
収納式防雪柵（吹払・吹止式） 板のみ張り出し		m	1,382				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	収納式防雪柵（吹払・吹止柵）	板のみ収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
収納式防雪柵（吹払・吹止式）		m	1,382				単　2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	防雪柵　設置	機械、運転手、軽油は計上しない	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵　設置		m	10				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	防雪柵　撤去	機械、運転手、軽油は計上しない	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵　撤去		m	10				単　4号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	8				単　5号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	収納式防雪柵（吹払・吹止式） 板のみ張り出し		単位	m	単位数量	266	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	収納式防雪柵（吹払・吹止式）		単位	m	単位数量	306	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4			管理費区分：0
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1			管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	防雪柵　設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.08			管理費区分：0
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.011			管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	防雪柵　撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.061			管理費区分：0
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.008			管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵現地張出し･収納 (0004)(P)	m	336			第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　防雪柵高さ(種類) Q02　作業区分 Q03　防雪柵現地張出し･収納費		4.3m以下(吹払式･吹止式) 張出し 防雪柵現地張出し･収納			
防雪柵現地張出し･収納	m	336			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分 J02　防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式･吹止式)			
防雪柵現地張出し･収納(ｵﾌﾟｼｮﾝ) (0005)	m	336			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
防雪柵現地張出し･収納	m	336			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
収納式防雪柵（吹払・吹止式） (0006)	m	1,382			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
収納式防雪柵（吹払・吹止式） 板のみ張り出し	m	1,382			オプション入力 単位数量　　266　　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
収納式防雪柵（吹払・吹止柵） (0007)	m	1,382			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
収納式防雪柵（吹払・吹止式）	m	1,382			オプション入力 単位数量　306　m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵　設置 (0008)	m	10			オプション入力 第0005号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
防雪柵　設置	m	10			オプション入力 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.08			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	0.011			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵　撤去 (0009)	m	10			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
防雪柵　撤去	m	10			オプション入力 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.061			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	0.008			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
仮設工 (0010)	式	1			
交通管理工 (0011)	式	1			
交通誘導警備員 (0012)	人日	8			第0007号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	8			WB010211 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地			1.20%	
施工時期補正	自動設定			0.00%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線防雪柵張出及び収納業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0018)		式	1			
一般管理費等 (0019)		式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)		式	1			
工事費計 (0022)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。