	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　維業　第100号

設計書番号　　508-003-0085

中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務

実施　設計書

五所川原市
～五所川原市

工　期　１２０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　422　m		
	冬期対策施設工 1　　式		
設計額	円　　(内消費税　　円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵　設置	機械、運転手、軽油は計上しない	m	422				内　1号
防雪柵　撤去	機械、運転手、軽油は計上しない	m	422				内　2号
人力除雪		m3	211				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵　設置	機械、運転手、軽油は計上しない	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵　設置		m	422				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵　撤去	機械、運転手、軽油は計上しない	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵　撤去		m	422				単　2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	人力除雪							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力除雪			m3	211				単　3号 管理費区分：0
合計								

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵　設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.08			[ ][1　] 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.011			[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防雪柵　撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.061			[ ][1　] 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.008			[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	人力除雪		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.03			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵　設置 (0004)	m	422			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
防雪柵　設置	m	422			オプション入力 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.08			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.011			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝1.000%	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵　撤去 (0005)	m	422			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
防雪柵　撤去	m	422			オプション入力 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.061			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	0.008			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
人力除雪 (0006)	m3	211			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
人力除雪	m3	211			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.03			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0007)	式	1			
共通仮設 (0008)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0009)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0010)		式	1			
現場管理費 (0011)		式	1			
	施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	自動設定		0.00%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0012)		式	1			
一般管理費等 (0013)		式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0014)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0015)		式	1			
工事費計 (0016)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	中崎幹線外防雪柵設置及び撤去業務	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。