委託設計書

業務件名　　特定空家等解体等委託業務

施行場所　　五所川原市字下平井町201番地６　地内

本数量は参考とする。

設計総額	

設 計 概 要

特定空家等解体等委託業務（五所川原市字下平井町201番地６　地内）

建物：木造　２階建て　79.20㎡

建築物の除却、残置物分別撤去・処分等　一式

名称	費目・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額
直接業務費	特定空家等解体等委託業務		1.00	式		
共通仮設費	重機回送費・労務輸送費・雑運搬費・営繕費等		1.00	式		
法定福利費	雇用保険料・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料等		1.00	式		
諸経費			1.00	式		
	業務価格					
	消費税等相当額	10%	1.00	式		
	設計総額					

名称	費目・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額
直接業務費	特定空家等解体等委託業務					
	空家木造２階建	木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建	1.00	式		
	空家解体業務(基礎残し)	上屋解体	79.20	m2		
		内部分別解体	115.70	m2		
		屋根トタン分別解体	53.00	m2		
		外壁材分別解体	211.00	m2		
	残置物分別撤去・処分	ドラム缶、ござ、その他生活動産	1.00	式		
	小計					
	交通誘導員		7	人		
	空家（運搬費）	発生材運搬費　内装材（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	2.05	m3		
		発生材運搬費　廃プラスチック（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	2.66	m3		
		発生材運搬費　木屑	24.25	m3		
		発生材運搬費　コンクリート	6.16	m3		
		発生材運搬費　鉄屑	0.40	t		
		発生材運搬費　繊維くず	0.81	m3		
		発生材運搬費　ガラス・陶磁器類	1.39	m3		
		発生材運搬費　外壁材（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	2.05	m3		
	小計					
	空家（処分費）	発生材処分費　内装材（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	2.05	m3		
		発生材処分費　廃プラスチック（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	2.66	m3		
		発生材処分費　木屑	24.25	m3		
		発生材処分費　コンクリート	6.16	m3		
		発生材処分費　鉄屑	0.40	t		
		発生材処分費　繊維くず	0.81	m3		

名称	費目・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額
		発生材処分費　ガラス・陶磁器類	1.39	m3		
		発生材処分費　外壁材（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	2.05	m3		
	小計					
	直接業務費　合計					
共通仮設費	重機回送費・労務輸送費・雑運搬費・営繕費等		1.00	式		
	石綿含有調査費		1.00	式		
法定福利費	雇用保険料・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料等		1.00	式		
諸経費						
業務価格						