下　水　第　６　号

予定価格（消費税及び地方消費税含）
１，４５２，０００円

公共桝設置（その４）工事　　工事実施設計書

上下水道部　　下水道課

設計内訳書（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分 工事区分	下水道 管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1				
取付管およびます工							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
管路掘削							内　1号
		m3	10				
管路埋戻							内　2号
		m3	7				
発生土処理							内　3号
		m3	9				
ます設置工							
		式	1				
ます							内　4号
		箇所	2				
取付管布設工							
		式	1				
取付管	取付管材質:VU, 規格:５m以下, 管径:Φ150						内　5号
		箇所	2				
管路土留工							
		式	1				
軽量鋼矢板土留	掘削深:２m以下, 軽量鋼矢板型式:軽量型						内　6号
		m	3				
開削水替工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分 工事区分	下水道 管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開削水替	排水量:標準						内　7号
		日	2				
付帯工							
		式	1				
舗装版破砕工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下						内　8号
		m	38				
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:0cm						内　9号
		m2	25				
殻運搬	殻種別:舗装版破砕						内　10号
		m3	1				
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　11号
		t	3				
舗装復旧準備工							
		式	1				
不陸整正	補足材:無し						内　12号
		m2	18				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工							
		式	1				
下層路盤(車･路)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:350mm						内　13号
		m2	6				
上層路盤(車･路)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm						内　14号
		m2	7				
表層(車･路)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内　15号
		m2	7				

設計内訳書（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車･路)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40㎜,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						内　16号
		m2	18				
表層(車･路)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30㎜,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						内　17号
		m2	18				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内　18号
		人日	3				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内　19号
		t	0.28				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分 工事区分	下水道 管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	管路掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) DGD10020	排対(2次)0.08m3	m3	7				単　1号 10-01-01 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	3				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	管路埋戻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) DGD10120	排対(2次)0.08m3,100m3/100m3	m3	7				単　2号 10-01-01 管理費区分：0
土材料 CB210550		m3	6				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	発生土処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,27.5km以下	m3	9				02-01-02 管理費区分：0
処分費(m3) WB020051	搬出先名称：(有)工藤産業 受入所在地：つがる市富萢小泉29-2	m3	9				単　3号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ます

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ます設置工		箇所	2				単　4号 管理費区分：0
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　150P*200-1500		個	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　　5号	取付管	取付管材質:VU,規格:５ｍ以下,管径:Φ150	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価) DGD60100	管径　150mm,5箇所未満,無,無,無,無,無	箇所	2				単　　5号　60-07-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	軽量鋼矢板土留	掘削深：２ｍ以下,軽量鋼矢板型式:軽量型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分) DGD10260	掘削深2.0m以下,小型(2次)0.08m3	m	3				単　6号 10-01-04 管理費区分：0
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) DGD10270	掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)	m	3				単　7号 10-01-04 管理費区分：0
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400	設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	3				単　8号 10-01-04 管理費区分：0
軽量鋼矢板賃料 ＊		枚	12				単　9号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	開削水替	排水量:標準

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 DGD10670	作業時排水　発動発電機,1台	日	2				単　10号 10-01-07 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工 DGD10680		現場	2				単　11号 10-01-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	38				03-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:0cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	25				03-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052	日本道路㈱青森合材センター	t	3				単　12号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	不陸整正	補足材:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正 CB410010	無し,全ての費用	m2	18				03-04-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	下層路盤(車･路)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:350mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	6				03-04-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	上層路盤(車･路)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,190mm,2層施工,全ての費用	m2	7				03-04-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	表層(車･路)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m m以下)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し,全ての費用	m2	7				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	表層(車･路)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m m以下)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	18				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	表層(車･路)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄPK-4,全ての費用	m2	18				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	3				単　13号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020		北海道･東北･関東･北陸･中部,2.7km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	0.28				単　14号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み､取卸し(往復分)	t	0.28				単　15号 01-02-02 管理費区分：0
合計								

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 DGD10020	機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次)0.08m3	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	7.8			管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 0.08m3 DGD10060		日	2.632			単　16号 10-01-01 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 DGD10120	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対(2次)0.08m3,100m3/100m3	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.8			管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 0.08m3 DGD10060		日	1.754			単　16号 10-01-01 管理費区分：0
ﾀﾝﾊﾟ締固め CB210450	全ての費用	m3	100			02-01-03 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設発生土受入価格 Y007600000001		m3	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ます設置工		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.024			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.05			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.05			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 DGD60100	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm,5箇所未満,無,無,無,無 ,無	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080		箇所	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 DGD10260	軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下,小型(2次)0.08m3	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	6			管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 0.08m3 DGD10060		日	1.8			単　17号 10-01-01 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 DGD10270	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,標準(1.0)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.9			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.9			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.7			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 L001120001		日	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.3			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.3			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.9			管理費区分：0
腹起し材賃料 アルミ腹起こし賃料 Y0G5010030001		本	1			建設物価/2026・10月号 管理費区分：0
切梁材賃料 軽量金属切梁材(100m当り) Y0G5020020001		式	1			建設物価/2026・10月号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	軽量鋼矢板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(軽量矢板)　軽量型(2型、3型) 90日以内 L002030002		t	0.023			管理費区分：0
軽量鋼矢板整備費 1、2、3型 L102110010		t	0.023			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 DGD10670	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	作業時排水　発動発電機,1台	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.11			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.05			[ ][1　] 管理費区分：0
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m M001305002		日	1			[ ][1　] 管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA M001510003		日	1			[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 DGD10680	ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.08			管理費区分：0
合計						
単価						円／現場

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 殻処分 Y007600001001		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,2.7km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 DGD10060	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 0.08m3		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	17			管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 M000201032	機械条件:供用　持込	供用日	1.78			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 DGD10060	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 0.08m3		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	17			管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3 M000201032	機械条件:供用　持込	供用日	1.78			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管路 (0001)	式	1			
取付管およびます工 (0002)	式	1			
管路土工 (0003)	式	1			
管路掘削 (0004)(P)	m3	10			第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　機械掘削費		機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)			
Q02　立坑掘削費		計上しない			
Q03　掘削費及び積込費		床掘り			
Q04　基面整正費		計上しない			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	m3	7			DGD10020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格		排対(2次)0.08m3			
床掘り	m3	3			CB210030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		現場制約あり			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
管路埋戻 (0005)(P)	m3	7			第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　管路埋戻費		機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)			
Q02　埋戻材料費		土材料			
Q03　埋戻し費		計上しない			
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	m3	7			DGD10120 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格		排対(2次)0.08m3			
J02　ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)(実数)		100m3/100m3			
土材料	m3	6			CB210550 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
発生土処理 (0006)(P)	m3	9			第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　管路開削工事からの運搬費		土砂等運搬			
Q02　発生土運搬費		計上しない			
Q03　仮置き場からの運搬費		計上しない			
Q04　仮置き場での処分先への積込費		計上しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05　処分先での整地費		計上しない			
Q06　処分費		処分費(m3)			週休２日補正　　補正なし
土砂等運搬					CB210110
	m3	9			管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
J01　土砂等発生現場		現場制約あり			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J02　積込機種･規格		人力			労調係数　　1.000　00-00 0
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			豪雪割増
J04　DID区間の有無		無し			
J17　運搬距離(km)(DID区間無)		27.5km以下			単価補正
処分費(m3)					WB020051
	m3	9			管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ます設置工 (0007)	式	1			
ます (0008)	箇所	2			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
ます設置工					オプション入力
	箇所	2			単位数量　　1　　箇所

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.024			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.05			R0101 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.05			R0102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　150P*200-1500	個	2			オプション入力 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付管布設工 (0009)	式	1			
取付管 (0010)	m	2			第0005号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0
Q01　取付管材質		VU			歩　2026.10　単　2026.10
Q02　規格		５ｍ以下			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
Q03　管径		Φ150			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　取付管及び支管設置費[市場単価]		取付管布設及び支管取付工[市単]			豪雪割増
Q05　取付管設置費		計上しない			
Q06　支管設置費		計上しない			週休２日補正　　補正なし
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	箇所	2			DGD60100 管理費区分　0
J01　規格･仕様		管径 150mm			歩　2026.10　単　2026.10
J02　施工規模		5箇所未満			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業補正		無			豪雪割増
J05　取付管長3m未満の場合の補正		無			
J06　取付管長5m以上12m未満の補正		無			単価補正
J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正		無			
管路土留工 (0011)	式	1			
軽量鋼矢板土留 (0012)	m	3			第0006号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 掘削深			２ｍ以下		歩　2026.10　単　2026.10
Q02 軽量鋼矢板型式			軽量型		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
Q03 矢板建込み撤去費			軽量鋼矢板建込工(両側)		労調係数　　1.000　00-00 0
Q03 矢板建込み撤去費			軽量鋼矢板引抜工(両側)		豪雪割増
Q04 矢板打設費			計上しない		
Q05 矢板撤去費			計上しない		週休２日補正　　補正なし
Q06 圧入引抜機据付解体費			計上しない		
Q07 土留支保費			土留支保工(軽量金属支保工)		
Q08 軽量鋼矢板賃料			軽量鋼矢板賃料		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	m		3		DGD10260 管理費区分　0
J01 掘削深			掘削深2.0m以下		歩　2026.10　単　2026.10
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格			小型(2次)0.08m3		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	m		3		DGD10270 管理費区分　0
J01 掘削深			掘削深2.0m以下		歩　2026.10　単　2026.10
J02 使用機種			ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正			標準(1.0)		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土留支保工(軽量金属支保工)	m		3		DGD10400 管理費区分　0
J01 作業区分			設置撤去		歩　2026.10　単　2026.10
J02 設置段数･掘削深			1段 2.0m以下		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03 切梁材区分			切梁材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽量鋼矢板賃料	枚	12			* 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	t	0.023			L002030002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽量鋼矢板整備費 1、2、3型	t	0.023			L102110010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
開削水替工 (0013)	式	1			
開削水替 (0014)	日	2			第0007号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
Q01　排水量		標準			
Q02　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費(開削)		ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(口径50mm)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去費			ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 補正なし
Q04 排出水処理費			計上しない		
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	日	2			DGD10670 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水方法･動力源			作業時排水 発動発電機		
J02 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数(実数入力)			1台		
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工	現場	2			DGD10680 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
付帯工 (0015)	式	1			
舗装版破砕工 (0016)	式	1			
舗装版切断 (0017)(P)	m	38			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
Q02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚			15cm以下		
Q05 舗装版切断費			舗装版切断		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
舗装版切断	m	38			CB430510 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
舗装版破砕 (0018)(P)	m2	25			第0009号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
Q02　舗装版厚		0cm			
Q03　破砕費		舗装版破砕			
舗装版破砕	m2	25			CB430310 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		不要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0019)(P)	m3	1			第0010号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0
Q01　殻種別		舗装版破砕			
Q02　殻運搬費		殻運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			
J03　DID区間の有無		無し			
J07　運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0020)	m3	3			第0011号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	3			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装復旧準備工 (0021)	式	1			
不陸整正 (0022)(P)	m2	18			第0012号内訳書 単位数量　　1　　m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
不陸整正	m2	18			CB410010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01　補足材 Q04　路床･路盤整正費			無し 不陸整正		
J01　補足材料の有無 J04　費用の内訳			無し 全ての費用		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 (0023)	式	1			
下層路盤(車･路) (0024)(P)	m2	6			第0013号内訳書 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　路盤材種類 Q03　仕上り厚 Q04　路盤材敷均し･締固め費			再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 350mm 下層路盤(車道･路肩部)		
下層路盤(車道･路肩部)	m2	6			CB410030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　全仕上り厚(実数入力) J02　施工区分 J03　材料 J04　費用の内訳			350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
上層路盤(車･路) (0025)(P)	m2	7			第0014号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　路盤材種類		粒度調整砕石 M-40			
Q03　仕上り厚		150mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		上層路盤(車道･路肩部)			
上層路盤(車道･路肩部)	m2	7			CB410040 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			
J06　全仕上り厚(実数入力)		190mm			
J07　施工区分		2層施工			
J09　費用の内訳		全ての費用			
表層(車･路) (0026)(P)	m2	7			第0015号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　材料種類		再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			
Q03　舗装厚		30mm			
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			
表層(車道･路肩部)	m2	7			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05　材料		再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　瀝青材料種類			無し		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
表層(車･路) (0027)(P)	m2	18			第0016号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類			再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		歩　2026.10　単　2026.10
Q03　舗装厚			40mm		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
Q04　平均幅員			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		労調係数　1.000　00-00 0
Q05　施工費			表層(車道･路肩部)		豪雪割増
					週休２日補正　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	18			CB410260 管理費区分　0
J01　平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)		歩　2026.10　単　2026.10
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下			40mm		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J05　材料			再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
表層(車･路) (0028)(P)	m2	18			第0017号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		歩　2026.10　単　2026.10
Q02　材料規格			再生密粒度As(13F)		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
Q03　舗装厚			30mm		労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		豪雪割増
Q05　施工費			表層(車道･路肩部)		週休２日補正　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	18			CB410260 管理費区分　0
J01　平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)		歩　2026.10　単　2026.10
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下			30mm		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　材料 J06　瀝青材料種類 J07　費用の内訳			各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0029)	式	1			
交通管理工 (0030)	式	1			
交通誘導警備員 (0031)	人日	3			第0018号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		
交通誘導警備員B	人日	3			WB010212 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1			
共通仮設 (0033)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0034)	式	1			
運搬費 (0035)	式	1			
仮設材運搬費 (0036)	t	0.28			第0019号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	0.28			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		2.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	0.28			WB010030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事	事業区分	下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	31:下水道工事（２）				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0038)	式	1			
現場管理費 (0039)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0040)	式	1			
一般管理費等 (0041)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	公共桝設置(その4)工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0044)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。