

令和8年度 工事番号 建築 第1号

芦 野 団 地 市 営 住 宅 屋 外 付 帯 (通 路 ・ 駐 車 場 ・ 緑 地) 工 事

[建設リサイクル法対象建設工事]

縦覧 設計書

予定価格(消費税および地方消費税含む) ￥21,659,000-

五 所 川 原 市 建 設 部 建 築 住 宅 課

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路改良	式					
		1				
・道路土工	式					
		1				
・掘削工	式					
		1				
・掘削 土砂 押土無し 5,000m3未満	m3					
		448.100				
・路床盛土工	式					
		1				
・路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3					
		38.400				
・作業土工	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・・・床掘り	m ³					
土砂		59,200				
・・・埋戻し	m ³					
最大埋戻幅1m未満		31,900				
・・・残土処理工	式					
		1				
・・・整地	m ³					
残土受入れ地での処理		378,500				
・・・土砂等運搬	m ³					
土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=7.5km以下		378,500				
・・・排水構造物工	式					
		1				
・・・側溝工	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ 落蓋型側溝据付	m					
道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300B		27				
・ ・ ・ 自由勾配側溝据付	m					
縦断用 300×300×2000		64.900				
・ ・ ・ 自由勾配側溝据付	m					
縦断用 300×400×2000		1.700				
・ ・ ・ 自由勾配側溝据付	m					
横断用 300×300×2000		8				
・ ・ ・ 蓋版据付	枚					
落蓋型側溝300用・L=0.5m		54				
・ ・ ・ 蓋版据付	枚					
自由勾配縦断300用・L=0.5m		66				
・ ・ ・ 蓋版据付	枚					
自由勾配横断300用・L=1.0m		4				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ 構造物撤去工	式					
		1				
・ ・ 構造物取壊し工	式					
		1				
・ ・ ・ 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 対策必要	m3					
		7.100				
・ ・ ・ 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m					
		78.600				
・ ・ ・ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 対策必要 15cm以下 積込有り	m2					
		41.600				
・ ・ 運搬処理工	式					
		1				
・ ・ ・ 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 L=14.4km以下	m3					
		7.100				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ 殻運搬	m3					
舗装版破碎 機械積込 L=5.5km以下		2,100				
・ ・ ・ (株)坂本光組 五所川原市	t					
C0塊 有筋 50cm角以下		17,900				
・ ・ ・ (株)瀝青工業 中間処理場(破碎施設) 五所川原市 中間	t					
AS塊 50cm角以下		4,900				
舗装	式					
		1				
・ 舗装工	式					
		1				
・ ・ アスファルト舗装工(車道)	式					
		1				
・ ・ ・ 置換(車道・路肩部)	m2					
再生碎石 (RC-40) t=63cm		331,100				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・・・下層路盤(車道・路肩部)	m2					
再生砕石（RC-40） t=30cm		331	100			
・・・上層路盤(車道・路肩部)	m2					
切込砕石（C-20） t=10cm		331	100			
・・・表層(車道・路肩部)	m2					
⑤再生密粒度アスコン(13F) t=5cm		335	600			
・・・アスファルト舗装工(駐車場)	式					
		1				
・・・路盤(車道・路肩部)	m2					
再生砕石（RC-40） t=25cm		264	400			
・・・表層(車道・路肩部)	m2					
⑤再生密粒度アスコン(13F) t=5cm		264	400			
・・・アスファルト舗装工(復旧)	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ 下層路盤(歩道部)	m2					
再生砕石（RC-40） t=30cm		37,700				
・ ・ ・ 上層路盤(歩道部)	m2					
切込砕石（C-20） t=10cm		37,700				
・ ・ ・ 表層(歩道部)	m2					
⑤再生密粒度アスコン(13F) t=5cm		37,700				
・ ・ 砕石舗装	式					
		1				
・ ・ ・ 敷砂利工	m2					
切込砕石（C-20） t=20cm		121,200				
・ 縁石工	式					
		1				
・ ・ 縁石工	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ ・ 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	式					
設置 C種(150*150*600)		109,300				
・ ・ ・ 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	m					
A種(150/170*200*600)		18,200				
・ ・ ・ 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置	m					
C種(180/210*300*600)		61,600				
・ 区画線工	式					
		1				
・ ・ 区画線工	式					
		1				
・ ・ ・ 区画線設置	m					
ﾍﾞｲﾄ式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 常温		59,400				
・ 道路植栽工	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ ・ 道路植栽工	式					
		1				
・ ・ ・ 公園植栽張芝工 高麗芝 べつ張 芝串有り	m2					
		513.700				
・ 付属施設工	式					
		1				
・ ・ 照明工	式					
		1				
・ ・ ・ 外灯設置 LED防犯灯(自動点滅器内蔵) H=6.0m	台					
		3				
直接工事費	式					
		1				
共通仮設	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ 共通仮設費 (率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
・ 一般管理費等	式					
		1				
契約保証	式					
		1				
一般管理費等調整金	式					
		1				

本工事費内訳書

芦野団地市営住宅屋外付帯（通路・駐車場・緑地）工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式					
		1				
消費税額及び地方消費税額	式					
		1				
工事費計	式					
		1				
・ ・ うち法定福利費の事業主負担額	式					
		1				