

令和 8 年度 7 災第 7 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

11,869,000 円

四ツ滝川河川災害復旧工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市総務部市浦総合支所産業建設係

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16.2 m 右岸 L = 16.2 m		
	築堤・護岸		
	河川災害復旧 復旧延長L=16.2m 四ツ滝川	1	式
	河川土工	1	式
	法覆護岸工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸	河川災害復旧 復旧延長L=16.2m 四ツ滝川						
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)						内 1号
		m3	50				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	3				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	70				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	70				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 5号
		m3	70				
埋戻し	土質:土砂						内 6号
		m3	30				

設計内訳書（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	20				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	(河川景觀に配慮)						
		式	1				
大型ブロック積	ブロック規格:ブロック系中空型						内 8号
		m2	82				
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						内 9号
		m3	76				
吸出し防止材(全面)設置	材質:吸出防止材,種類: ,厚さ:						内 10号
		m2	98				
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm						
		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:550cm, 高さ:350cm						内 11号
		m	2				
均しコンクリート							
		式	1				
コンクリート							内 12号
		m3	1				
型枠							内 13号
		m2	3				
天端コンクリート	幅900mm						
		式	1				
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 14号
		m3	1				
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						内 15号
		m2	1				

設計内訳書（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止コンクリート								
		式	1					
コンクリート								内 16号
		m3	4					
型枠								内 17号
		m2	33					
目地板								内 18号
		m2	15					
雑工（すり付け工）								
		式	1					
じゃかご								内 19号
		m2	5					
吸出し防止材(全面)設置								内 20号
		m2	5					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 21号
		m3	23					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 22号
		m3	23					
処分費								内 23号
		t	59					

設計内訳書（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 24号
			m2	220				
土留・仮締切工		(大型土のう)						
			式	1				
土のう		大型土のう規格:丸型 φ110×高108cm						内 25号
			袋	6				
土のう		大型土のう規格:丸型 φ110×高108cm						内 26号
			袋	6				
土留・仮締切工		(掛樋工)						
			式	1				
暗渠排水管								内 27号
			m	22				
水替工								
			式	1				
ホ ンフ 排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 28号
			日	21				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 29号
		t	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外) CB210100						02-01-02
			m3	50				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02 管理費区分:0
			m3	3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	70				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	70				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	70				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し			最大埋戻幅1m以上4m未満							02-01-03
CB210410					m3	30				管理費区分 : 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	20				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	大型ブロック積	ブロック規格:ブロック系中空型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下,無し						02-02-03
CB226230			m2	82				管理費区分:0
大型ブロック(材料費)								02-02-03
CB226231			m2	82				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:再生碎石 RC-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石) CB226120		大型ﾌﾟﾛｯｸ, 再生碎石 RC-40						02-02-03
			m3	76				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	吸出し防止材(全面)設置		材質:吸出防止材, 種類: , 厚さ:					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置								02-02-03
CB226140			m2	98				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:550cm, 高さ:350cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170			m3	2				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分: 0
			m3	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
			m2	3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	現場打天端コンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180			m3	1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710			m2	0. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	33				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	目地板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	15				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	じゃかご							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	CB225010	設置, 径45cm						02-02-20
			m	10				管理費区分：0
止杭打込	CB225020							02-02-20
			本	12				管理費区分：0
諸雑費								
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	吸出し防止材(全面)設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置								02-02-03
	CB226140		m2	5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 1号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	23				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用						02-02-07 管理費区分:0
			m3	23				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*01001								管理費区分：0
		t	59					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610			設置・撤去							単 2号 02-05-16 管理費区分: 0
					m2	220				
敷鉄板賃料 WB253630			22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有							単 3号 02-05-16 管理費区分: 0
					枚	24				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	土のう	大型土のう規格:丸型 φ110×高108cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
大型土のう工 WB252730		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 4号 02-05-10 管理費区分: 0
			袋	6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	土のう	大型土のう規格:丸型 φ110×高108cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
大型土のう工 WB252730		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 5号 02-05-10 管理費区分: 0
			袋	6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	暗渠排水管							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 要, 全ての費用						02-02-05 管理費区分：0
CB222770			m	22				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去 WB252320								単 6号 02-05-08 管理費区分:0
			箇所	1				
ポンプ 運転 WB252310		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 7号 02-05-08 管理費区分:0
			日	21				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	仮設材運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0	
		t	75.8					
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0	
		t	37.9					
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 10号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:37日					管理費区分 : 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 294				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 294				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 294				
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005					管理費区分：0	
			枚	10				
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)		Z231365005					管理費区分：0	
			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m WK250500					単 11号 02-05-10	
			日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 12号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.5					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2					
バックホ運転		WK250540					単 13号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0.5					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 14号 02-05-08	
WK250400			日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 15号 02-05-08	
WK250410			日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等) Z006800001							管理費区分：0		
			t	2					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 <div>Z006702002</div>							管理費区分：0	
			L	46				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA <div>L001110010</div>							管理費区分：0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円／日	

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)		式	1			
河川土工 (0002)		式	1			
掘削工 (0003)		式	1			
掘削 (0004) (P)		m3	50			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
掘削		m3	50			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛土工 (0005)		式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)		m3	3			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 施工幅員			2.5m未満			

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土		単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
路体(築堤)盛土	m3	3			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
残土処理工 (0007)	式	1			
整地 (0008) (P)	m3	70			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	70			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	70			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
		Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬		
土砂等運搬	m3	70			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		
法覆護岸工 (0010)	式	1			
作業土工 (0011)	式	1			
床掘り (0012) (P)	m3	70			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
		Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り		
床掘り					CB210030

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	70			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0013) (P)		m3	30			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
						Q01 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費 埋戻し
埋戻し		m3	30			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						J01 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満
埋戻し (0014) (P)		m3	20			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
						Q01 施工方法 最大埋戻幅1m未満 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費 埋戻し

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	20			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 FP0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0015)	式	1			
大型ブロック積 (0016) (P)	m2	82			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 ブロック規格 Q02 大型ブロック積費 Q03 大型ブロック(材料費) Q04 鉄筋(材料費) Q05 目地材(材料費)		ブロック系中空型 大型ブロック積 大型ブロック(材料費) 計上しない 計上しない			
大型ブロック積	m2	82			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 無し			
大型ブロック(材料費)	m2	82			CB226231 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
胴込・裏込材(砕石) (0017) (P)	m3	76			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 砕石規格		再生砕石 RC-40			歩 2026.04 単 2026.04
Q02 胴込・裏込材(砕石)費		胴込・裏込材工(砕石)			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
胴込・裏込材(砕石)	m3	76			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 フロツクの種類		大型フロツク			歩 2026.04 単 2026.04
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
吸出し防止材(全面)設置 (0018) (P)	m2	98			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材質		吸出し防止材			歩 2026.04 単 2026.04
Q02 種類					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
Q03 厚さ					労調係数 1.000 00-00 0
Q04 吸出し防止材		吸出し防止材(全面)設置			豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
吸出し防止材(全面)設置	m2	98			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
コンクリートブロック基礎 (0019)	式	1			
現場打基礎コンクリート (0020) (P)	m	2			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
Q02 底幅		550cm			
Q03 高さ		350cm			
Q04 コンクリート費		現場打基礎コンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	2			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 基礎砕石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
均しコンクリート (0021)	式	1			
コンクリート (0022)	m3	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし		
コンクリート		m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法			人力打設					
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J05 養生工の種類			一般養生					
J07 現場内小運搬の有無			無し					
J13 費用の内訳			全ての費用					
型枠 (0023)		m2	3			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし		
型枠		m2	3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 型枠の種類			一般型枠					
J02 構造物の種類			均しコンクリート					
天端コンクリート (0024)		式	1			オプション入力		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打天端コンクリート (0025) (P)		m3	1			第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
Q02 現場打天端コンクリート費				現場打天端コンクリート		
現場打天端コンクリート		m3	1			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J02 養生工の種類				一般養生		
目地板 (0026) (P)		m2	1			第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 目地板の種類				瀝青質目地板t=10		
Q04 目地板設置				目地板		
目地板		m2	0.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量				30m2未満		
J02 目地板の種類				瀝青質目地板t=10		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小口止コンクリート (0027)	式	1			単価補正 オプション入力
コンクリート (0028)	m3	4			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート	m3	4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
型枠 (0029)	m2	33			CB240210

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	33			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
目地板 (0030)	m2	15			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
目地板	m2	15			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
雑工（すり付け工） (0031)	式	1			オプション入力	
じゃかご (0032)	m2	5			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
じゃかご	m	10			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					CB225010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
止杭打込	本	12			CB225020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費	式	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材(全面)設置 (0033)	m2	5			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
吸出し防止材(全面)設置	m2	5			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0034)	式	1			
構造物取壊し工 (0035)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	23			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
	Q01 構造物区分	無筋構造物			
	Q02 工法区分	機械施工			
	Q03 取壊し費	構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	23			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 無し 不要			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 FU0
運搬処理工 (0037)	式	1			
殻運搬 (0038) (P)	m3	23			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(無筋) 殻運搬			
殻運搬	m3	23			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			
処分費 (0039)	t	59			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
処分費 無筋Co塊		t	59			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0040)		式	1			
工事用道路工 (0041)		式	1			
敷鉄板 (0042)		m2	220			第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 鋼材規格			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q02 作業区分			設置・撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去費			敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等			敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去		m2	220			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			WB253630
敷鉄板賃料						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	24			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 37日 無 有			
土留・仮締切工 (0043)	式	1			オブション入力
土のう (0044)	袋	6			第0025号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 土のう種類 Q02 大型土のう規格 Q04 作業区分 Q06 大型土のう費		大型土のう 丸型 φ110×高108cm 製作・設置 大型土のう工			
大型土のう工	袋	6			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 購入土 5m以下 -3m<=H<=2m			
土のう (0045)	袋	6			第0026号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土のう種類 Q02 大型土のう規格 Q04 作業区分		大型土のう 丸型 φ110×高108cm 撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q06 大型土のう費		大型土のう工			豪雪割増
大型土のう工	袋	6			週休2日補正 補正なし
J01 作業区分		撤去			WB252730
J03 設置作業半径		6m以下			管理費区分 0
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土留・仮締切工 (0046)	式	1			
暗渠排水管 (0047)	m	22			オプション入力
					第0027号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
暗渠排水管	m	22			CB222770
J01 作業区分		据付・撤去			管理費区分 0
J02 管種別		波状管			歩 2026.04 単 2026.04
J03 呼び径		700～1,000mm			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J04 継手材料費		要			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
水替工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0048)	式	1			
ポンプ排水 (0049)	日	21			第0028号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	21			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
直接工事費 (0050)	式	1			
共通仮設 (0051)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0052)	式	1			
運搬費 (0053)	式	1			
仮設材運搬費 (0054)	t	1			第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	75.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 21km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	37.9			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0055)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0056)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0057)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0058)	式	1			
現場管理費 (0059)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0060)	式	1			
一般管理費等 (0061)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

五所川原市

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四ツ滝川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0062)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1			
工事費計 (0064)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。