

令和 8 年度 土第 3 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

58,047,000 円

下平井町・姥菟線舗装 6 工区工事

縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 248.5 m		
	舗装	1	式
	舗装工	1	式
	区画線工	1	式
	路側工	1	式
	視線誘導標	1	式
	構造物撤去工	1	式
	排水構造物清掃工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削							内 1号
		m2	4,010				
殻運搬(路面切削)							内 2号
		m3	200				
殻処分							内 3号
		t	471				
応力緩和層工							
		式	1				
応力緩和層工	1000m2以上 車道 t=8mm程度						内 4号
		m2	4,120				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒Ⅱ型(13F),材料規格: ,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	4,120				
アスファルト舗装工							
		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:切込碎石 C-20,路盤材規格: ,仕上り厚:140mm						内 6号
		m2	119				
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 7号
		m2	119				

設計内訳書（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						内 8号
		m2	119				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
熔融式区画線 停止線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 9号
		m	10				
熔融式区画線 横断歩道	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 10号
		m	260				
熔融式区画線 矢印	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 11号
		m	37				
熔融式区画線 予告矢印	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 12号
		m	20				
ペイント式区画線 外側線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 13号
		m	800				
ペイント式区画線 中央線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 14号
		m	210				
ペイント式区画線 車線境界線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 15号
		m	60				
路側工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 16号
		m3	60				

設計内訳書（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 17号
		m3	60				
残土等処分	建設発生土						内 18号
		m3	60				
中央分離帯設置工							
		式	1				
歩車道境界ブロック種							内 19号
		m	382				
コンクリート 基礎コンクリート	標準部						内 20号
		m3	36				
コンクリート 端部コンクリート	端部						内 21号
		m3	0.2				
型枠							内 22号
		m2	100				
基礎砕石							内 23号
		m2	155				
視線誘導標							
		式	1				
視線誘導標							
		式	1				
道路付属物撤去工 再利用撤去							内 24号
		本	6				
視線誘導標設置(スノーポール併用型) 再設置							内 25号
		本	6				

設計内訳書（本01）

工事名	下平井町・姥泡線舗装6工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
さや管 新設部材							内 26号
		本	6				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断							内 27号
		m	380				
舗装版破碎							内 28号
		m2	110				
構造物とりこわし							内 29号
		m3	58				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 30号
		m3	23				
殻処分							内 31号
		t	54				
殻運搬							内 32号
		m3	58				
殻処分							内 33号
		t	137				
排水構造物清掃工							
		式	1				
排水構造物清掃工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠清掃工							内 34号
		m	70				
側溝清掃(人力清掃工)							内 35号
		m	40				
柵清掃(人力清掃工)							内 36号
		箇所	1				
仮設工							
		式	1				
仮区画線工							
		式	1				
仮区画線 中央線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 37号
		m	210				
仮区画線 車線境界線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 38号
		m	60				
仮区画線 停止線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 39号
		m	10				
仮区画線 横断歩道	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 40号
		m	260				
仮区画線 矢印	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 41号
		m	40				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 42号
		人日	282				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	下平井町・姥泡線舗装 6 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費 往復分							内 43号
		台	2				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用					04-03-01
	CB430010		m2	4, 006			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	殻運搬(路面切削)	有り, 6. 5km以下, 全ての費用					04-03-01
	CB430020		m3	200. 3			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費 As切削材						
	ZZ99*01*01001		t	470. 7			管理費区分：T
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	応力緩和層工	1000m2以上 車道 t=8mm程度					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	応力緩和層工						単 1号
			m2	4, 124			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:改質As 密粒Ⅱ型(13F), 材料規格: , 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	4, 124				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:切込碎石 C-20, 路盤材規格: , 仕上り厚:140mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		切込碎石 C-20, 140mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	118.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	118. 8				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	118. 8				03-03-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210			m	9. 7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	255. 5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, WB821210						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	37				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, WB821210						単 3号 03-03-06
			m	19. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	へ° イト式区画線		施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	804. 5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	へ° イト式区画線		施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	205				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	60				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	床掘り							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	57.4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3						02-01-02
CB210110	1. 5km以下	m3	57. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	残土等処分	建設発生土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	57. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	歩車道境界ブロックC種						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, C種(180/210×300×600), 無し						03-03-07
CB422510	, 無し	m	381. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート	標準部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)						02-03-01
CB240010	・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	36. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	コンクリート	端部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	100. 7				02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	基礎碎石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ						02-02-02
CB221110	ン 40～0, 全ての費用	m2	154. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	道路付属物撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無						単 6号 06-02-09
WB812360		本	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	視線誘導標設置(スノーポール併用型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間の み, 両面反射反射径φ100下反射体1 個, 10本未満, 無, 無	本	6				単 7号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	さや管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
さや管 ZZ99*01*04001		本	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	381. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	114. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	構造物とりこわし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要						単 8号 06-01-04
WB824010		m3	58. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,7. 0km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	22. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊	ZZ99*01*01002	t	53. 8				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	58. 3				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 C0塊							
	ZZ99*01*01003	t	137				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	管渠清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 貸与, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 貸						単 9号 04-03-16
	WB433310	m	66				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	側溝清掃(人力清掃工)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋					04-03-16
	CB433510		m	40			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	柵清掃(人力清掃工)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	柵清掃(人力清掃工)	有蓋 25cm未満					04-03-16
	CB433710		箇所	35			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	205				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	60				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	9.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	255.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	37				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 10号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	282				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 3						単 11号 01-02-02
WB010010	5km, 無, 有	台	2				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	応力緩和層工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質アスファルト乳剤 タクミゾール	ZZ99*01*02001						管理費区分：0	
			kg	122. 4				
プレコートチップ 5. 0～13. 0mm	ZZ99*01*03001						管理費区分：0	
			kg	1, 470				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 04				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 13				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 26				
エマルジョンフィニッシャー ロメンマックⅡ							管理費区分：0	
			日	0. 04				
コンバインドローラ 3～4t							管理費区分：0	
			日	0. 04				
乳剤供給車 加熱型							管理費区分：0	
			日	0. 04				
ダンプトラック 10t							管理費区分：0	
			日	0. 04				
諸雑費							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無		Q001036022	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		Q001036076	m	1, 200			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	468			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	120			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含			本	1			管理費区分：0	
Q001314002								
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間の み, 両面反射反射径 φ 100下反射体1 個, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ 100以下反射体数1 穿孔無			本	1			管理費区分：0	
Q001312004								
視線誘導標(スノーポール併用型)C0用2段 両面 φ 100以下反射体数1個			本	1			管理費区分：0	
Z004208004								
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB433310	管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 貸与, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 貸	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 409			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1. 636			管理費区分：0	
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 貸与, 標準					単 12号 04-03-16	
WK430580			時間	2. 74			管理費区分：0	
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ 容量 4. 5～5. 0m3		5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 13号 90-11-32	
K7500133			時間	2. 74			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 3 5km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで								
Z006811002			台	1			管理費区分：0	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')								
Y007400003			台	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK430580	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3, 貸与, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
人			0.15					
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			6.7					
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa		機械条件:貸与					管理費区分：0	
M001106005			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 K7500133	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ 容量 4.5～5.0m3	5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)							管理費区分：0	
R0115			人	0.17				
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	9.7				
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ 容量 4.5～5.0m3		機械条件:貸与					管理費区分：0	
M007500133			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			オプション入力
路面切削 (0004)	m2	4,010			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	4,006			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳			全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 全ての費用		
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	200			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削)	m3	200.3			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
					CB430020 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
殻処分 (0006)	t	471			単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
処分費 As切削材	t	470.7			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
応力緩和層工 (0007)	式	1			オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
応力緩和層工 (0008)	m2	4, 120			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
応力緩和層工	m2	4, 124			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
改質アスファルト乳剤 タクミゾール	kg	122. 4			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレコートチップ 5.0～13.0mm	kg	1, 470			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	0.04			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	0.13			R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.26			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
エマルジョンフィニッシャー ロメンマックⅡ	日	0.04			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンバインドローラ 3～4t	日	0.04			単価補正
					オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
乳剤供給車 加熱型	日	0.04			単価補正
					オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ダンプトラック 10t	日	0.04			単価補正
					オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費	式	1			単価補正
					オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
オーバーレイ工 (0009)	式	1			オプション入力	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	4, 120			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費	改質As 密粒Ⅱ型(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	4, 124			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0011)	式	1				
上層路盤(車道・路肩部) (0012) (P)	m2	119			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 路盤材種類 Q02 路盤材規格 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費	切込碎石 C-20 140mm 上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)					CB410040	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	118.8			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 材料		切込碎石 C-20				
J06 全仕上り厚(実数入力)		140mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
基層(車道・路肩部) (0013) (P)	m2	119			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		再生粗粒度アスコン(20)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
Q05 施工費		基層(車道・路肩部)				
基層(車道・路肩部)	m2	118.8			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0014) (P)	m2	119			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		再生密粒度アスコン(13)				
Q03 舗装厚		40mm				
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	118.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0015)	式	1			
区画線工 (0016)	式	1			
溶融式区画線 (0017) 停止線	m	10			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 45cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	9.7			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下平井町・姥范線舗装6工区工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0018)横断歩道	m	260			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	255.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0019)矢印	m	37			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		無し 区画線設置			豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	37			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
溶融式区画線 (0020) 予告矢印	m	20			第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 無し 区画線設置			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
区画線設置	m	19.6			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正
ペイント式区画線 (0021) 外側線	m	800			第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	804.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
ペイント式区画線 (0022) 中央線	m	210			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下平井町・姥范線舗装6工区工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	205			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0023)車線境界線	m	60			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	60			
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
路側工 (0024)	式	1			オプション入力
作業土工 (0025)	式	1			オプション入力
床掘り (0026)	m3	60			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	57.4			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
残土処理工 (0027)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0028)	m3	60			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	57.4			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210560 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
残土等処分 (0029)	m3	60			単価補正 オプション入力
残土等処分	m3	57.4			単価補正 オプション入力
中央分離帯設置工 (0030)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック種 (0031)	m	382			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	381.8			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し			
コンクリート (0032) 基礎コンクリート	m3	36			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	36.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J01 構造物種別 J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物 人力打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート (0033) 端部コンクリート	m3	0.2			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠 (0034)	m2	100			CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	100.7			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
基礎碎石 (0035)	m2	155			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎碎石	m2	154.6			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
視線誘導標 (0036)	式	1			オプション入力
視線誘導標 (0037)	式	1			オプション入力
道路付属物撤去工 (0038)再利用撤去	本	6			オプション入力 第0024号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		本	6			WB812360 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工区分			コンクリート建込			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
J02 施工規模			10本未満				
J03 夜間作業の補正			無				
J04 時間制約を受ける場合の補正			無				
視線誘導標設置(スノーポール併用型) (0039)再設置		本	6			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		本	6			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工区分			コンクリート建込(穿孔含まない)				
J02 材料費区分			手間のみ				
J03 規格・仕様			両面反射反射径 φ 100 下反射体1個				
J05 施工規模			10本未満				
J06 夜間作業の補正			無				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			単価補正
さや管 (0040) 新設部材	本	6			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
さや管	本	6			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0041)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0042)	式	1			オプション入力
舗装版切断 (0043)	m	380			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	381.8			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0044)	m2	110			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	114.6			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
構造物とりこわし (0045)	m3	58			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	58.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
運搬処理工 (0046)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0047)	m3	23			オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	22.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		7.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0048)	t	54			単価補正 オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
処分費 As塊	t	53.8			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0049)	m3	58			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
殻運搬	m3	58.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		有り 8.0km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0050)	t	137			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 C0塊	t	137			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物清掃工 (0051)	式	1			オプション入力
排水構造物清掃工 (0052)	式	1			オプション入力
管渠清掃工 (0053)	m	70			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)
管渠清掃工(機械清掃)		m	66	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準		WB433310	
清掃作業						管理費区分 0	
J01	作業量区分					歩 2026.05 単 2026.05	
J02	排水管清掃車機種					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J05	排水管清掃車使用区分					労調係数 1.000 00-00 0	
J06	側溝清掃車機種					豪雪割増	
J08	側溝清掃車使用区分					単価補正	
J09	散水車機種						
J12	機械供用日当り運転時間(t)						
側溝清掃(人力清掃工) (0054)		m	40			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
側溝清掃(人力清掃工)		m	40	有蓋 コンクリート蓋		CB433510	
J01 側溝蓋規格						管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
桧清掃(人力清掃工)						オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0055)	箇所	1			第0036号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
柵清掃(人力清掃工)	箇所	35			CB433710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 蓋の有無及び土砂厚		有蓋 25cm未満				
仮設工 (0056)	式	1				
仮区画線工 (0057)	式	1				
仮区画線 (0058)中央線	m	210			第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q05 塗料規格		常温				
Q06 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置					WB821210	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	205			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮区画線 (0059)車線境界線	m	60			第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q05 塗料規格		常温				
Q06 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	60			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮区画線 (0060)停止線	m	10			第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q05 塗料規格 Q06 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	9.7			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮区画線 (0061)横断歩道	m	260			第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q05 塗料規格 Q06 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
区画線設置	m	255.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
仮区画線 (0062) 矢印	m	40			第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q05 塗料規格 Q06 区画線設置費		へいん式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	37			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へいん式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
交通管理工 (0063)	式	1			
交通誘導警備員 (0064)	人日	282			第0042号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
交通誘導警備員B		人日	282			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0065)		式	1			
共通仮設 (0066)		式	1			
共通仮設費 (0067)		式	1			
運搬費 (0068)		式	1			
建設機械運搬費 (0069)往復分		台	2			第0043号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 貨物自動車による運搬費			貨物自動車による運搬(1車1回)			週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	下平井町・姥范線舗装6工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	台	2			管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		35km			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			豪雪割増
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)					単価補正
共通仮設費 (率計上) (0070)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0071)	式	1			
現場管理費 (0072)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0073)	式	1			
一般管理費等 (0074)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	下平井町・姥范線舗装 6 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1. 00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1. 00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0. 04%		
工事価格 (0075)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0076)	式	1			
工事費計 (0077)	式	1			