令　和　８　年　度	工　事　番　号　　建　築　第　１９号	調整　　令和８年７月

予定価格(消費税および地方消費税含む)　　13,684,000　円

工 事 名　　柏木団地市営住宅解体工事

縦　　覧　　設　　計　　書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五 所 川 原 市 役 所
建 設 部　　建 築 住 宅 課

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
柏木団地市営住宅解体工事										
直接工事費										
とりこわし工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
小計										
産業廃棄物税相当額		式	1.0							
計										
共通費										
Ａ　共通仮設費		式	1.0							
Ｂ　現場管理費		式	1.0							
Ｃ　一般管理費		式	1.0							
計										
工事価格										
消費税及び地方消費税相当額		式	1.0							
合計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
Ａ　共通仮設費										
とりこわし工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
（監督員事務所なし）										
仮囲い	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り H2,000 2ヶ月	ｍ	128							
仮門	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ H1.8m×W6.0m 2ヶ月	箇所	1.0							
計										
（純工事費）										
直接工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
小計										
産業廃棄物税相当額		式	1.0							
純工事費										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
Ｂ　現場管理費										
とりこわし工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
（火災保険等保険料含む）										
計										
（工事原価）										
とりこわし工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
小計										
産業廃棄物税相当額		式	1.0							
工事原価										
工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
C　一般管理費										
一般管理費	17.24%	式	1.0							
契約保証費	0.04%	式	1.0							
端数調整										
工事価格										

	名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
				数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
	柏木団地市営住宅解体工事										
1	直接仮設工事		式	1.0							
2	解体工事		式	1.0							
3	運搬費		式	1.0							
4	処分費		式	1.0							
5	産業廃棄物税相当額		式	1.0							
6	増築部分解体工事		式	1.0							
7	増築部分処分費		式	1.0							
8	増築部分産業廃棄物税相当額		式	1.0							
9	増築部分整地工事		式	1.0							
10	給水設備工事		式	1.0							
					直接工事計						
					処分費計						
					産業廃棄物税相当額計						
	計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
1　直接仮設工事										
外部足場	手すり先行足場 W=600　幅木H=150設置 運搬共 1ヶ月	㎡	788							
	安全手摺共									
安全対策	養生シート（防炎１類）1ヶ月	㎡	788							
小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
2　解体工事										
便槽・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等解体	積込共	m3	33.7							
基礎解体	積込共	m3	75.0							
躯体解体	積込共	m3	100							
アスファルト舗装解体	積込共	m3	20.0							
木部分解体	内部造作撤去含む　積込共	延㎡	493							
ｽﾚｰﾄ板撤去	外部アスベスト含有	㎡	87.6							
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板撤去	内部壁アスベスト含有	㎡	97.7							
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	内部壁アスベスト含有	㎡	151							
ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去	内部壁アスベスト含有	㎡	58.3							
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ（下地木）撤去	内部壁アスベスト含有	㎡	2.21							
ｽﾚｰﾄ板撤去	内部天井アスベスト含有	㎡	1.93							
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板撤去	内部天井アスベスト含有	㎡	67.1							
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	内部天井アスベスト含有	㎡	123							
ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去	内部天井アスベスト含有	㎡	40.6							
遊具撤去	すべり台	台	1.0							
遊具撤去	ブランコ	台	1.0							
遊具撤去	ベンチ	台	2.0							
電柱(ポール)撤去		本	1.0							
小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
2　解体工事										
便槽　清掃		戸	11.0							
便槽　消毒		戸	11.0							
小計										
合計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
3　運搬費										
運搬費(DID区間無10.0km以下)	10tダンプ がれき類（コンクリート）	m3	209							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ アスファルト類	m3	20.0							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ 木くず	m3	71.9							
運搬費(DID区間無39.0km以下)	10tダンプ 石膏ボード	m3	6.99							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ 畳	m3	11.9							
運搬費(DID区間無39.0km以下)	10tダンプ ガラス	m3	1.23							
運搬費(DID区間無39.0km以下)	10tダンプ 陶磁器	m3	0.31							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ 廃プラ類	m3	0.77							
運搬費(DID区間無39.0km以下)	10tダンプ 石綿含有ボード類	m3	8.15							
運搬費(DID区間無39.0km以下)	10tダンプ 石綿含有廃プラ類	m3	0.71							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	m3	3.95							
小計										

名　　称		摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
				数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
4	処分費										
処	処分費	産業廃棄物 がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）	t	219							
処	処分費	産業廃棄物 がれき類（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）	t	188							
処	処分費	産業廃棄物 アスファルト類	t	44.1							
処	処分費	産業廃棄物 木くず	t	36.0							
処	処分費	産業廃棄物 石膏ボード	t	2.10							
処	処分費	産業廃棄物 畳	t	3.33							
処	処分費	産業廃棄物 ガラス	t	0.62							
処	処分費	産業廃棄物 陶磁器	t	0.15							
処	処分費	産業廃棄物 廃プラ類	t	0.38							
処	処分費	産業廃棄物 石綿含有ボード類	t	3.70							
処	処分費	産業廃棄物 石綿含有廃プラ類	t	0.38							
処	処分費	産業廃棄物 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	t	0.002							
処	スクラップ	金属くず　H4	t	2.36							
	小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
5　産業廃棄物税相当額										
石膏ボード	減量化率1.00	t	2.10							
畳	減量化率0.10	t	0.33							
ガラス	減量化率1.00	t	0.62							
陶磁器	減量化率1.00	t	0.15							
廃プラ類	減量化率0.25	t	0.10							
石綿含有ボード類	減量化率1.00	t	3.70							
石綿含有廃プラ類	減量化率0.25	t	0.10							
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	減量化率0.25	t	0.001							
小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
6　増築部分解体工事										
上屋解体	内部造作撤去含む　積込共	延㎡	8.99							
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等解体	積込共	m3	0.54							
運搬費(DID区間無10.0km以下)	10tダンプ がれき類（コンクリート）	m3	0.54							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ アスファルト類	m3	1.01							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ 木くず	m3	0.82							
運搬費(DID区間無39.0km以下)	10tダンプ ガラス	m3	0.04							
運搬費(DID区間無13.5km以下)	10tダンプ 廃プラ類	m3	0.03							
カッター入れ		m	36.0							
アスファルト舗装解体	積込共	m3	1.01							
掘削		m3	7.76							
残土処分	場内敷ならし	m3	7.76							
小計										

名　　称		摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
				数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
7	増築部分処分費										
処	処分費	産業廃棄物 がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）	t	1.08							
処	処分費	産業廃棄物 アスファルト類	t	2.22							
処	処分費	産業廃棄物 木くず	t	0.41							
処	処分費	産業廃棄物 ガラス	t	0.02							
処	処分費	産業廃棄物 廃プラ類	t	0.01							
処	スクラップ	金属くず　H4	t	0.07							
	小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
8　増築部分産業廃棄物税相当額										
ガラス	減量化率1.00	t	0.02							
廃プラ類	減量化率0.25	t	0.003							
小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
9　増築部分整地工事										
再生アスファルト舗装	再生密粒度13F　表層のみ	㎡	13.5							
再生アスファルト舗装	再生密粒度13F　凍上抑制層から表層まで	㎡	6.75							
小計										

名　　称	摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
			数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
10　給水設備工事										
配管切断(樹脂管)	25A 保温無	か所	2.0							
配管切断(樹脂管)	20A 保温無	か所	4.0							
分水栓用閉栓キャップ	25A用	個	1.0							
分水栓用閉栓キャップ	20A用	個	2.0							
水道用硬質ポリ塩ビ管継手一式	TS継手　キャップ	式	1.0							
小計										

名称		摘要	単位	原設計			変更設計			変更差引額	備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	金額	
代価1	水道用硬質ポリ塩ビ管継手一式										
	TSキャップ	25	個	2.0							
	TSキャップ	20	個	4.0							
	合計										

名　　称		摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
				数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
代価2	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(再生密粒度13F)（表層のみ）	100㎡当り									
	(資材費)										
	れき青材	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	L	153							
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒度13F t=50	t	12.1							
	(労務費)										
	れき青材散布	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	㎡	100							
	ｱｽﾌｧﾙﾄ敷均し･締め固め	再生密粒度13F t=50	㎡	100							
	(その他)										
	((材)+(労))×19%		式	1.0							
	小計										
	1㎡当り										

名　　称		摘　　要	単位	原　設　計			変　更　設　計			変更差引額	備　考
				数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額	金　額	
代価3	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(再生密粒度13F)(凍上抑制層から表層まで)	100㎡当り									
	(資材費)										
	路盤用砂	山砂 t=350	m3	46.2							
	再生砕石	RC-40　t=700	m3	90.3							
	切込砕石	C-20　t=100	m3	13.2							
	れき青材	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	L	153							
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒度13F t=50	t	12.1							
	(労務費)										
	路床整正	人力施工	㎡	100							
	路盤用砂敷均し･締め固め	山砂 t=350	㎡	100							
	路盤材敷均し･締め固め	RC-40　t=700	㎡	100							
	路盤材敷均し･締め固め	C-20　t=100	㎡	100							
	れき青材散布	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	㎡	100							
	ｱｽﾌｧﾙﾄ敷均し･締め固め	再生密粒度13F t=50	㎡	100							
	(その他)										
	((材)+(労))×19%		式	1.0							
	小計										
	1㎡当り										