

令和8年度	工事番号	五市総支工第3号	調 製	令和8年5月
予定価格(消費税および地方消費税含む)		一金7,766,000円也		
工事名	旧商工会館解体工事			
縦 覧 設 計 書				
五所川原市 総務部 市浦総合支所				

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
		工期：4.0ヶ月、経費区分：新営										
A	直接工事費											
a	建築解体工事		式	1.0								
b	電気設備解体工事		式	1.0								
c	機械設備解体工事		式	1.0								
	小 計											
d	発生材処分費		式	1.0								
	計											
e	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	一般工事		式	1.0			別紙					
	共通仮設費 計											
	純工事費											
	一般工事		式	1.0								
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	純工事費 計											

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
C	現場管理費											
	一般工事	積上げ分	式	1.0			別紙					
	現場管理費 計											
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											
D	一般管理費		式	1.0								
	(火災保険等保険料含む)	契約保証費	式	1.0								
	一般管理費等 計											
	端数調整											
	工事価格											
E	消費税相当額	10.00%	式	1.0								
	合 計											

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
B	共通仮設費											
B-1	一般共通仮設費											
	一般共通仮設費(建築)率計上		式	1.0								
	一般共通仮設費 計											
B-2	積上げ共通仮設費											
	仮囲い	シート張り H2,000 2ヵ月	m	69.0								
	クロスゲート	W6,000×H1,800 片開き 2ヵ月	か所	1.0								
	積上げ共通仮設費 計											
	一般共通仮設費 計											
C	現場管理費											
C-1	現場管理費											
	現場管理費(建築)率計上		式	1.0								
	現場管理費 計											

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	(発生材運搬費)											
	有筋コンクリート屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	41.4								
	無筋コンクリート屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	6.21								
	繊維屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	1.03								
	アスファルト屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.4								
	木屑	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	31.7								
	木屑(伐根材)	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	2.66								
	金属屑	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	10.1								
	石こうボード屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	3.76								
	グラスウール屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.1								
	廃プラスチック屑	DID無35.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.71								
	非飛散性アスベスト屑	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.24								
	ガラス混合屑	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.3								
	陶磁器屑	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.71								
	廃蛍光灯	DID無60.0km以下 DT4 t BH0.28m3	m3	0.03								
	スクラップ	鉄屑	t	1.82								
	スクラップ	アルミ屑	t	0.34								
	スクラップ	1号銅線	式	1.0								
	小 計											

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
d	発生材処分費											
	有筋コンクリート屑	再資源化	t	99.4								
	無筋コンクリート屑	再資源化	t	14.3								
	繊維屑	最終	t	0.26								
	アスファルト屑	再資源化	t	1.0								
	木屑	再資源化	t	15.9								
	木屑(伐根材)	再資源化	t	2.53								
	金属屑	最終	t	9.0								
	石こうボード屑	最終	t	3.01								
	グラスウール屑	最終	t	0.1								
	廃プラスチック屑	最終	t	0.29								
	非飛散性アスベスト屑	最終	t	0.24								
	ガラス混合屑	最終	t	0.75								
	陶磁器屑	最終	t	0.11								
	廃蛍光灯	最終	kg	8.6								
	発生材処分費 計											

[illegible]