

令和8年度	工事番号 五市総支工第5号	調製	令和8年6月
予定価格(消費税および地方消費税含む)		一金19,844,000円也	
工事名	アワビ中間育成施設解体工事		
縦覧設計書			
五所川原市 総務部 市浦総合支所			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	取り壊し工事			1.0								
	発生材処分費			1.0								
	産業廃棄物税相当額			1.0								
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	取り壊し工事			1.0								
	純工事費											
C	現場管理費											
	取り壊し工事			1.0								
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
B	共通仮設費											
B-1	共通仮設費											
	共通仮設費 率計上			1.0								
	(積上げ分)											
	仮囲い	メッシュシート H=1,850 3ヶ月	m	48.2								
	キャストゲート	W5,000×H1,800 3ヶ月	ヶ所	1.0								
	敷き鉄板	t=22 3ヶ月 運搬共	m ²	81.0								
	一般共通仮設費 計											
C	現場管理費											
C-1	現場管理費											
	現場管理費 率計上			1.0								
	一般現場管理費 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	解体工事											
	基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 根切り、埋戻し、敷均し、積み込み共	m ³	35.3								
	土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 積み込み共	m ³	33.7								
	床版コンクリート解体 S2	t=150 ラーター吊り切り(切断共)	m ²	24.6								
	〃 S3, 4	t=250 ラーター吊り切り(切断共)	m ²	17.7								
	腰壁コンクリート解体	圧碎機主体 積み込み共	m ³	6.30								
	カッター入れ	コンクリート面 (壁, 土間)	m	57.7								
	鉄骨上屋解体	人力・機械併用 鉄骨カッター主体 積み込み共 屋根・外壁共 鋼材量50~75kg/m ²	m ²	333								
	内部造作材解体	積み込み共	m ²	81.5								
	アスベスト含有成形板解体	床 塩化ビニルフロア	m ²	24.9								
	〃	壁 石綿セメント板	m ²	253								
	〃	外壁 防火サイディング	m ²	177								
	〃	軒天 石綿セメント板	m ²	34.1								
	地中梁切断	FG1:300×900 4-D19 上下共	ヶ所	2.0								
	鉄骨柱アンカー切断 C1, C3	Φ19 ガス切断	本	24.0								
	77ℓ 水槽撤去	FRP製 11,400×1,400×700H	基	6.0								
	小型水槽撤去	FRP製 2,000×1,000×600H	基	1.0								
	プレハブ 冷蔵庫撤去	断熱パネル:2,350×3,800×2,200H 床:スコ板	基	1.0								
	ろ過室残存物撤去		式	1.0								
	地下残存物撤去		式	1.0								
	内部残存物撤去	電気室, 湯沸室, 事務室, 和室	式	1.0								
	小計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	前小計											
	防錆処理 錆止め塗装	スラブ S2 切断部 W=150	m	30.1								
	〃	スラブ S3, 4 切断部 W=250	m	23.2								
	防錆処理 ホリマーセメント塗り	腰壁切断部 W=100	m	21.6								
	〃	スラブ S1 切断部 W=150	m	14.5								
	〃	地中梁切断部 300×900	ヶ所	2.0								
	〃	鉄骨柱アソカ切断部 540×540	ヶ所	6.0								
	コア抜き	Φ100 L=200	ヶ所	11.0								
	清掃及び消毒	循環槽, 機械室	式	1.0								
	建物周囲コンクリート解体		m³	5.40								
	破損側溝解体		m³	1.0								
	側溝新設	300A	m	18.3								
	樹木伐採伐根	幹100Φ H=3.0m	本	3.0								
	外部ゴミ撤去	北側	式	1.0								
	すきとり		m³	91.1								
	建設発生土運搬	ダンプトラック10t積級 ハック材約0.8m³ DID区間無し 15.5km以下	m³	52.9								
	埋戻し	発生土(B種)	m³	38.2								
	〃	山砂(A種)	m³	201								
	碎石敷き	RC-40-0 表層部	m³	54.8								
	〃	RC-40-0 地下部	m³	20.2								
	合計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	発生材運搬											
	取り壊し材運搬 (タンクトラック10t精級)	有筋コンクリート (D1D区間無し 49.5km以下)	m ³	89.4								
	"	無筋コンクリート (D1D区間無し 22.5km以下)	m ³	3.50								
	"	コンクリート製品 (D1D区間無し 49.5km以下)	m ³	1.0								
	"	木屑 (D1D区間無し 49.5km以下)	m ³	9.30								
	"	石膏ボード (D1D区間無し 60.0km以下)	m ³	30.0								
	"	木毛セメント板 (D1D区間無し 60.0km以下)	m ³	14.0								
	"	ガラスウール (D1D区間無し 60.0km以下)	m ³	10.6								
	"	スタイロフォーム (D1D区間無し 49.5km以下)	m ³	7.20								
	"	廃プラスチック (D1D区間無し 49.5km以下)	m ³	84.4								
	"	非飛散性アスベスト (D1D区間無し 60.0km以下)	m ³	4.30								
	"	ガラス (D1D区間無し 60.0km以下)	m ³	0.20								
	"	蛍光灯・HID灯 (D1D区間無し 60.0km以下)	m ³	0.10								
	"	樹木 (D1D区間無し 49.5km以下)	m ³	0.10								
	合計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	発生材処分費											
	取り壊し材処分	有筋コンクリート	t	223								
	〃	無筋コンクリート	t	8.20								
	〃	コンクリート製品	t	2.30								
	〃	木屑	t	3.90								
	〃	石膏ボード	t	21.1								
	〃	木毛セメント板	t	7.0								
	〃	グラスウール	t	0.20								
	〃	スタイロフォーム	t	0.20								
	〃	廃プラスチック	t	7.90								
	〃	非飛散性アスベスト	t	5.70								
	〃	ガラス	t	0.60								
	〃	蛍光灯・HID灯	t	0.01								
	〃	樹木	t	0.04								
	スクラップ	鉄屑H2	t	30.7								
	〃	鉄屑H3	t	1.60								
	〃	アルミ屑	t	1.40								
	〃	1号銅線	kg	146								
	サゲット処理費用		kg	261								
	合計											

