

数量計算書

原水流量計	2線式電磁流量計	口径125A
フリクトスイッチ	専用ケーブル20m	LC12
計装設備設置工(流量計)		
土地改良工事積算基準 5-11-3 流量計据付より		
流量計 電磁式 1台あたり 技術員 1.95人		
電気通信技術員(流量計)		
$1 \times 1.95 = 1.95$		1.95 人
電気通信技術員(撤去)		
撤去工事(再使用なし)のため、据付歩掛の0.5倍		
$1.95 \times 0.5 = 0.97$		0.97 人
計装設備設置工(フリクトスイッチ)		
土地改良工事積算基準 5-11-2 水位計据付より		
水位計 フロート式 1台あたり 技術員 0.5人 (同一場所の2台以降は0.7倍)		
電気通信技術員 散水ポンプ用 フリクトスイッチ 2個		
$0.5 + 0.5 \times 0.7 = 0.85$		0.85 人
電気通信技術員 放流ポンプ用 フリクトスイッチ 4個		
$0.5 + 0.5 \times 0.7 \times 3 = 1.55$		1.55 人
電気通信技術員 脱臭ポンプ用 フリクトスイッチ 2個		
$0.5 + 0.5 \times 0.7 = 0.85$		0.85 人
電気通信技術員 流量調整層用 フリクトスイッチ 5個		
$0.5 + 0.5 \times 0.7 \times 4 = 1.9$		1.90 人
計		5.15 人
電気通信技術員(撤去)		
撤去工事(再使用なし)のため、据付歩掛の0.5倍		
$0.5 \times 0.5 = 0.25$		0.25 人
フロートスイッチ総数13個のため		
$13 \times 0.25 = 3.25$		3.25 人