

令和 8 年 度

工 事 番 号 建 築 第 2 7 号

調製 令和 8 年 9 月

予定価格(消費税および地方消費税含む)

49,324,000 円

工 事 名 広田団地市営住宅 (No.3～6, 8～10号棟) 解体工事

縦 覧 設 計 書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五 所 川 原 市 役 所
建 設 部 建 築 住 宅 課

名 称	摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
	広田団地市営住宅 (No.3～6,8～10号棟) 解体工事									
	直接工事費	工期4.0ヶ月								
	とりこわし工事	式	1.0							
	処分費	式	1.0							
	小計									
	産業廃棄物税相当額	式	1.0							
	計									
	共通費									
	A 共通仮設費	式	1.0							
	B 現場管理費	式	1.0							
	C 一般管理費	式	1.0							
	計									
	工事価格									
	消費税及び地方消費税相当額	式	1.0							
	合計									

名 称	摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
A 共通仮設費										
とりこわし工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
(監督員事務所なし)										
仮囲い	メッシュシート張り H2.000 3ヶ月	m	273							
仮囲い	メッシュシート張り H2.000 2ヶ月	m	13.3							
仮門	クロスゲート H1.8m×W6.0m 3ヶ月	箇所	2.00							
放流水分析		検体	1.00							
計										
(純工事費)										
直接工事		式	1.0							
処分費		式	1.0							
小計										
産業廃棄物税相当額		式	1.0							
純工事費										

名 称	摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
	B 現場管理費									
	とりこわし工事	式	1.0							
	処分費	式	1.0							
	(火災保険等保険料含む)									
	計									
	(工事原価)									
	とりこわし工事	式	1.0							
	処分費	式	1.0							
	小計									
	産業廃棄物税相当額	式	1.0							
	工事原価									
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額									

名 称	摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
	広田団地市営住宅（No.3～6, 8～10号棟）解体工事									
1	直接仮設工事	式	1.0							
2	解体工事	式	1.0							
3	電気設備解体工事	式	1.0							
4	機械設備解体工事	式	1.0							
5	運搬費	式	1.0							
6	処分費	式	1.0							
7	産業廃棄物税相当額	式	1.0							
8	整地工事	式	1.0							
9	増築部分解体工事	式	1.0							
10	増築部分機械設備工事	式	1.0							
11	増築部分運搬費	式	1.0							
12	増築部分処分費	式	1.0							
13	増築部分産業廃棄物税相当額	式	1.0							
	計									

名 称		摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
2 解体工事											
	土間コンクリート等解体	積込共	m3	96.2							
	基礎解体	積込共	m3	223							
	躯体解体	積込共	m3	241							
	アスファルト舗装解体	積込共	m3	35.2							
	木部分解体	内部造作撤去含む 積込共	延㎡	1,055							
	スレート板撤去	外部アスベスト含有 軒天	㎡	151							
	スレート板撤去	外部アスベスト含有 防火戸	㎡	11.5							
	スレート板撤去	内部床アスベスト含有	㎡	16.1							
	スレート板撤去	内部壁アスベスト含有	㎡	368							
	スレート板撤去	内部天井アスベスト含有	㎡	233							
	カッター入れ		m	9.90							
	抜根	幹周40～60cm未満	本	6.00							
	浴槽撤去		基	16.0							
	ボイラー撤去		台	16.0							
	小計										

名 称		摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
2 解体工事											
	(続き)										
	(外壁仕上塗材除去)	No.4, 9, 10号棟									
	除去汚染水貯留槽室	単管組等による仮設屋根共養生含む	室	1.00							
	貯留タンク	5m3タンク 清掃含む 運搬共	台	3.00							
	仮設発電機	25kVA 燃料含む	台	1.00							
	資機材等運搬		式	1.00							
	床面養生	シート防水 t=0.8mm	m ²	302							
	壁面養生	ポリエチレンシート t=0.1mm	m ²	552							
	天井養生	ポリエチレンシート t=0.1mm	m ²	302							
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	m ²	552							
	アスベスト含有壁面仕上塗材除去	超高压ウォータージェット・100Mpa/cm2～	m ²	552							
	除去アスベスト汚泥水吸引	バキューム装置	m ²	552							
	汚染水処理	0.2ミクロン膜ろ過処理	m ²	552							
	汚泥処理	吸水性凝固樹脂処理後二重密封	m ²	552							
	作業区域清掃		m ²	552							
	小計										

名 称		摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
2 解体工事											
	(続き)										
	(外壁仕上塗材除去)	No.8号棟									
	床面養生	ポリエチレンシート t=0.1mm	m ²	81.0							
	資機材等運搬		式	1.00							
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	m ²	154							
	アスベスト含有 壁面仕上塗材除去	剥離剤併用手工具ケレン工 法	m ²	154							
	除去アスベスト含有材密封	二重密封	m ²	154							
	作業区域清掃		m ²	154							

名 称		摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
5 運搬費											
	運搬費(DID区間無9.5km以下)	10tダンプ がれき類(無筋コンクリート)	m3	337							
	運搬費(DID区間無9.5km以下)	10tダンプ がれき類(有筋コンクリート)	m3	223							
	運搬費(DID区間無9.5km以下)	10tダンプ アスファルト類	m3	35.2							
	運搬費(DID区間無9.5km以下)	10tダンプ 木くず	m3	172							
	運搬費(DID区間無22.5km以下)	10tダンプ 石膏ボード	m3	8.34							
	運搬費(DID区間無15.5km以下)	10tダンプ パルプセメント板	m3	0.06							
	運搬費(DID区間無22.5km以下)	10tダンプ スレート板	m3	2.30							
	運搬費(DID区間無22.5km以下)	10tダンプ 畳	m3	24.3							
	運搬費(DID区間無22.5km以下)	10tダンプ ガラス	m3	6.05							
	運搬費(DID区間無22.5km以下)	10tダンプ 陶磁器	m3	1.33							
	運搬費(DID区間無9.5km以下)	10tダンプ 廃プラ類	m3	4.29							
	運搬費(DID区間無15.5km以下)	10tダンプ 石綿含有ボード類	m3	15.7							
	運搬費(DID区間無22.5km以下)	10tダンプ 石綿含有廃プラ類	m3	2.10							
	運搬費(DID区間無15.5km以下)	10tダンプ 石綿含有汚泥	m3	1.66							
	運搬費(DID区間無15.5km以下)	10tダンプ 金属くず	m3	3.05							
	小計										

名 称		摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
6 処分費											
処	処分費	産業廃棄物 がれき類（無筋コンクリート）	t	558							
処	処分費	産業廃棄物 がれき類（有筋コンクリート）	t	557							
処	処分費	産業廃棄物 アスファルト類	t	77.4							
処	処分費	産業廃棄物 木くず	t	86.1							
処	処分費	産業廃棄物 石膏ボード	t	2.50							
処	処分費	産業廃棄物 パルプセメント板	t	0.04							
処	処分費	産業廃棄物 スレート板	t	1.15							
処	処分費	産業廃棄物 畳	t	7.48							
処	処分費	産業廃棄物 ガラス	t	3.02							
処	処分費	産業廃棄物 陶磁器	t	0.93							
処	処分費	産業廃棄物 廃プラ類	t	1.31							
処	処分費	産業廃棄物 石綿含有ボード類	t	7.86							
処	処分費	産業廃棄物 石綿含有廃プラ類	t	1.13							
処	処分費	産業廃棄物 石綿含有汚泥	t	1.82							
処	処分費	産業廃棄物 金属くず	t	0.74							
		小計									

名 称		摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額	
6 処分費											
	(続き)										
処	スクラップ	金属くず H2	t	17.8							
処	スクラップ	金属くず H4	t	5.56							
処	スクラップ	1号銅線	kg	1.43							
処	スクラップ	2号銅線	kg	0.10							

名 称	摘 要	単位	原 設 計			変 更 設 計			変更差引額	備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	金 額		
7 産業廃棄物税相当額											
	石膏ボード	減量化率1.00	t	2.50							
	パルプセメント板	減量化率1.00	t	0.04							
	スレート板	減量化率1.00	t	1.15							
	畳	減量化率0.10	t	0.75							
	ガラス	減量化率1.00	t	3.02							
	陶磁器	減量化率1.00	t	0.93							
	廃プラ類	減量化率0.25	t	0.33							
	石綿含有ボード類	減量化率1.00	t	7.86							
	石綿含有廃プラ類	減量化率0.25	t	0.28							
	石綿含有汚泥	減量化率1.00	t	1.82							
	金属くず	減量化率1.00	t	0.74							
	小計										

[illegible]

[illegible]

[illegible]