

令和8年度

工事番号 五介第1号

調 製

令和8年9月

予定価格(消費税および地方消費税含む)

一金13,387,000円也

工事名

喜良市老人福祉センター解体工事

縦 覧 設 計 書

五所川原市 福祉部 介護福祉課

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	取り壊し工事		式	1.0								
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	取り壊し工事		式	1.0								
	純工事費											
C	現場管理費											
	取り壊し工事		式	1.0								
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
B	共通仮設費											
B-1	共通仮設費											
	共通仮設費 率計上	共通仮設費率	式	1.0			監理事務所なし補正					
	(積上げ分)											
	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m 3ヶ月 運搬共	m	112.0								
	キャストゲート	W6000×H2000 3ヶ月 運搬共	ヶ所	1.0								
	一般共通仮設費 計											
C	現場管理費											
C-1	現場管理費											
	現場管理費 率計上	現場管理費率	式	1.0			完全週休2日補正					
	一般現場管理費 計											

No. 5

[illegible]

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	解体工事										
	基礎コンクリート解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ, 圧砕機併用 根切り, 埋戻し, 敷均し共	m³	54.2							
	束石コンクリート解体	〃	m³	1.0							
	便槽基礎コンクリート解体	〃	m³	0.3							
	土間コンクリート解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ, 圧砕機併用	m³	2.1							
	犬走りコンクリート解体	〃	m³	11.6							
	U字溝解体	〃	m³	2.9							
	鉄骨上屋解体	人力・機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根・外壁共 鋼材量75~100kg/m²	m²	175.0							
	木造上屋解体	人力・機械併用	m²	9.9							
	内部造作材解体		m²	178.0							
	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有仕上材解体	床 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ	m²	19.8							
	〃	壁ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	m²	186.0							
	〃	壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	m²	186.0							
	〃	天井ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	m²	41.8							
	〃	天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	m²	41.8							
	〃	外壁 防火サイディング	m²	152.0							
	〃	軒天 防火ライト耐水板	m²	33.7							
	〃	軒天 ケイ酸カルシウム板	m²	14.2							
	〃	建具周囲 コーキング	m	106.0							
	〃	セメント円筒管	ヶ所	2.0							

[illegible]

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	発生材積込										
	取り壊し材積込 (ハック材約0.8㎡)	有筋コンクリート	㎡	68.7							
	〃	無筋コンクリート	㎡	7.1							
	〃	コンクリート製品	㎡	3.9							
	〃	木屑	㎡	17.7							
	〃	石膏ボード	㎡	1.7							
	〃	木毛セメント板	㎡	7.1							
	〃	ガラスウール	㎡	9.4							
	〃	廃プラスチック類	㎡	4.1							
	〃	非飛散性アスベスト	㎡	4.5							
	〃	ガラス	㎡	0.3							
	〃	陶磁器	㎡	0.6							
	〃	畳	㎡	6.5							
	〃	蛍光灯	㎡	0.02							
	合計										

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	発生材運搬										
	取り壊し材運搬 (ダンプトラック10t積級)	有筋コンクリート (DID区間無し 15.5km以下)	m³	68.7							
	"	無筋コンクリート (DID区間無し 9.5km以下)	m³	7.1							
	"	コンクリート製品 (DID区間無し 15.5km以下)	m³	3.9							
	"	木屑 (DID区間無し 49.5km以下)	m³	17.7							
	"	石膏ボード (DID区間無し 9.5km以下)	m³	1.7							
	"	木モメント板 (DID区間無し 22.5km以下)	m³	7.1							
	"	グラスウール (DID区間無し 22.5km以下)	m³	9.4							
	"	廃プラスチック類 (DID区間無し 49.5km以下)	m³	4.1							
	"	非飛散性アスベスト (DID区間無し 22.5km以下)	m³	4.5							
	"	ガラス (DID区間無し 49.5km以下)	m³	0.3							
	"	陶磁器 (DID区間無し 15.5km以下)	m³	0.6							
	"	畳 (DID区間無し 22.5km以下)	m³	6.5							
	"	蛍光灯 (DID区間無し 49.5km以下)	m³	0.02							
	合計										

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	発生材処分費										
	取り壊し材処分	有筋コンクリート	t	172.0							
	"	無筋コンクリート	t	16.2							
	"	コンクリート製品	t	9.1							
	"	木屑	t	7.5							
	"	石膏ボード	t	1.2							
	"	木毛セメント板	t	3.5							
	"	ガラスウール	t	0.3							
	"	廃プラスチック類	t	1.3							
	"	非飛散性アスベスト	t	4.4							
	"	ガラス	t	0.7							
	"	陶磁器	t	0.1							
	"	畳	t	1.8							
	"	蛍光灯	kg	10.0							
	スクラップ	鉄屑H2	t	15.3							
	"	鉄屑H3	t	2.4							
	"	アルミ屑	t	1.1							
	"	真鍮屑	kg	15.0							
	合計										

