誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

災害復旧事業
29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事
五農整第1号

金抜き設計書

（当初）

五所川原市

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	五所川原市
事業名	災害復旧事業
地区名	29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事
施工場所	五所川原市太田地内
工事番号	五農整第1号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	市浦
工期	
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－A
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－A
電力会社名	東北電力

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	復旧延長	頭首工	14.300	m		

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	災害復旧工事（単価型）
工種区分	河川工事
工種体系区分	災害復旧工事（１）（単価型）
工事工種体系年番号	令和８年１０号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	４％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	1.20%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	災害復旧事業 29-101 太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・埋戻工	1.000	式		
・・残土処理	1.000	式		
・護岸工	1.000	式		
・・護岸工	1.000	式		
・・天端コンクリート	1.000	式		
・土工（市単独施工分）	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		
・・埋戻工	1.000	式		
・・残土処理	1.000	式		
・護岸工（市単独施工分）	1.000	式		
・・護岸工	1.000	式		
・・ブロック積	1.000	式		

事業名	災害復旧事業 29-101 太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設道路工	1.000	式		
・・土のう締切工	1.000	式		
・・道路補修	1.000	式		
・・除雪工	1.000	式		
・仮設工（市単独施工分）	1.000	式		
・・土のう締切工	1.000	式		
・・仮締切工	1.000	式		

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		

SKH00

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削	10.000	m3			歩A・単A B単　1号
合　計					
・・埋戻工	1.000	式			
埋戻し B＜1.0m	4.000	m3			歩A・単A B単　2号
合　計					
・・残土処理	1.000	式			
残土処理 DT10t D=11.5km以下	6.000	m3			歩A・単A B単　3号
合　計					
・護岸工	1.000	式			
・・護岸工	1.000	式			
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり	9	m3			歩A・単A B単　4号
吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	28	㎡			歩A・単A B単　5号
合　計					
・・天端コンクリート	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	1.2	m3			歩A・単A B単　6号
コンクリート 18-8-40（普通）	1.2	m3			歩A・単A B単　7号
型枠	2.7	㎡			歩A・単A B単　8号
目地板	1	㎡			歩A・単A B単　9号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	1.0	m3			歩A・単A B単　10号
合　計					
・土工（市単独施工分）	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削	42.000	m3			歩A・単A B単　11号
合　計					
・・盛土工	1.000	式			
盛土 1.0m≦B＜2.5m	4.000	m3			歩A・単A B単　12号
合　計					
・・埋戻工	1.000	式			
埋戻し B＜1.0m	14.000	m3			歩A・単A B単　13号
埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	14.000	m3			歩A・単A B単　14号
合　計					
・・残土処理	1.000	式			

事業名	災害復旧事業 29-101 太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残土処理 DT10t D=11.5km以下	8.000	m3			歩A・単A B単 15号
合 計					
・護岸工（市単独施工分）	1.000	式			
・・護岸工	1.000	式			
コンクリートブロック積み ブロック積	59	㎡			歩A・単A B単 16号
コンクリート構造物取壊し なし	10	m3			歩A・単A B単 17号
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり	21	m3			歩A・単A B単 18号
吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	39	㎡			歩A・単A B単 19号
コンクリート 18-8-40（普通）	0.3	m3			歩A・単A B単 20号
型枠	2.1	㎡			歩A・単A B単 21号
目地板	5	㎡			歩A・単A B単 22号
合 計					
・・ブロック積	1.000	式			
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	10	m3			歩A・単A B単 23号
合 計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板 設置～賃料～撤去	50	㎡			歩A・単A B単　24号
合　計					
・・土のう締切工	1.000	式			
大型土のう締切り 製作・設置・撤去 購入土	6.000	袋			歩A・単A B単　25号
廃プラスチック運搬・処理	0.020	ton			歩A・単A B単　26号
合　計					
・・道路補修	1.000	式			
工事用道路補修 RC-40 t=7cm 0.5m×2列	420.000	m			歩A・単A B単　27号
合　計					
・・除雪工	1.000	式			
除雪工 工事用道路	0.400	km			歩A・単A B単　28号
合　計					
・仮設工（市単独施工分）	1.000	式			
・・土のう締切工	1.000	式			
大型土のう 撤去	15.000	袋			歩A・単A B単　29号
廃プラスチック運搬・処理	0.040	ton			歩A・単A B単　30号
合　計					
・・仮締切工	1.000	式			
大型土のう 設置・撤去　再利用	13.000	袋			歩A・単A B単　31号
大型土のう 製作・設置・撤去　購入土	57.000	袋			歩A・単A B単　32号
残土処理 DT10t D=11.5km以下	58.000	m3			歩A・単A B単　33号
廃プラスチック運搬・処理	0.200	ton			歩A・単A B単　34号
排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満,	1	箇所			歩A・単A B単　35号
合　計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	8.82	ton			歩A・単A B単　36号
合　計					

SKH00

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 掘削					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 埋戻し					
	B＜1.0m		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 残土処理					
	DT10t D=11.5km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 胴込・裏込材（砕石）					
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 吸出し防止材（全面）設置					
	吸出し防止材設置		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40（普通）		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 型枠					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 目地板					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 掘削					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 埋戻し					
	B＜1.0m		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 残土処理					
	DT10t D=11.5km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ コンクリートブロック積み					
	ブロック積		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 胴込・裏込材（砕石）					
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 吸出し防止材（全面）設置					
	吸出し防止材設置		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40（普通）		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 型枠					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 目地板					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 大型土のう締切り					
	製作・設置・撤去 購入土		袋			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬・処理					
			ton			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 工事用道路補修					
	RC-40 t=7cm 0.5m×2列		m			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 除雪工					
	工事用道路		km			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 大型土のう					
	撤去		袋			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬・処理					
			ton			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 大型土のう					
	設置・撤去　再利用		袋			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 大型土のう					
	製作・設置・撤去　購入土		袋			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 残土処理					
	DT10t D=11.5km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬・処理					
			ton			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 排水ポンプ（仮設）					
	0以上～120未満,		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 仮設材輸送					
			ton			歩A・単A

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	掘削					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　23号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	埋戻し					歩Ａ
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			Ｓ単　24号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	残土処理					歩Ａ
	DT10t D=11.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　25号
	産業廃棄物処理					
	建設発生土	1.000	m3			Ｓ単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	胴込・裏込材（砕石）					歩Ａ
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40	1.000	m3			Ｓ単　28号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	吸出し防止材（全面）設置					歩Ａ
	吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置					
	吸出し防止材設置	1.000	㎡			Ｓ単　29号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊し					歩Ａ
	なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工	1.000	m3			Ｓ単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	コンクリート					歩Ａ
	18-8-40（普通）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W	1.000	m3			Ｓ単　33号
	/C65%					
	合　計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			S単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜	1.000	㎡			S単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2.350	ton			S単　7号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.000	m3			S単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	1.000	m3			S単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	盛土 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単　24号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単　2号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単　4号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単　24号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単　24号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単　3号
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	残土処理 DT10t D=11.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単　25号
	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3			S単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	コンクリートブロック積み ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし	1.000	㎡			S単　9号
	コンクリート積ブロック JIS滑面150kg/個未満,,	1.000	㎡			S単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単　11号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40	1.000	m3			S単　28号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
	吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	1.000	㎡			S単　29号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-40（普通）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W	1.000	m3			S単　33号
	/C65%					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	型枠		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			S単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	目地板		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡			S単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3			歩A 1.000 m3 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2.350	ton			S単　7号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.000	m3			S単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,あり	1.000	㎡			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	大型土のう締切り 製作・設置・撤去 購入土		袋			歩A 1.000 袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋			S単　13号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり	1.000	袋			S単　14号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.830	m3			S単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	廃プラスチック運搬・処理		ton			歩A 1.000 ton 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			S単　8号
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton			S単　21号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	工事用道路補修 RC-40 t=7cm 0.5m×2列		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり	1.000	㎡			S単　12号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	除雪工 工事用道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,22,15	1.000	km			S単　32号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり	1.000	袋			S単　14号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
	廃プラスチック運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			S単　8号
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton			S単　21号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
	大型土のう 設置・撤去　再利用		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり	1.000	袋			S単　15号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり	1.000	袋			S単　14号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
	大型土のう 製作・設置・撤去　購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋			S単　13号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり	1.000	袋			S単　14号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
	残土処理 DT10t D=11.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単　25号
	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3			S単　6号

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
	廃プラスチック運搬・処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			Ｓ単　8号
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton			Ｓ単　21号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
	排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満,		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所			Ｓ単　16号
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所			Ｓ単　17号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			Ｓ単　18号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			Ｓ単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0,	1.000	ton			Ｓ単　22号
	0.0					
	合　　計					
	単　　価					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック JIS滑面150kg/個未満,,		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり		袋			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0, 0.0		ton			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ SP 吸出し防止材（全面）設置					
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,22,15		km			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W		m3			歩A・単A
	/C65%					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.680	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.680	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			夜間制約作業時間:0.0		
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合　計					算出数量 43.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	コンクリート積ブロック		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート積ブロック JIS滑面150kg/個未満,,			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
	コンクリート積ブロック JIS滑面150kg/個未満	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	空積 無し		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 4)胴込材（規格）	昼間施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		夜間制約作業時間:0.0		
	7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡			
	再生クラッシャラン 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	0.228	m3			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	7cm 不要		夜間制約作業時間:0.0		
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7)長期割引単価区分					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.300	m3			
	普通作業員	1.000	人			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6ｔ	0.480	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.200	L			
	特殊作業員	0.300	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚			
	購入土	34.000	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 34.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 115.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.230	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 77.000 袋
	単　価		袋			

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	13 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機				
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	15.600	日			
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	15.600	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	598.000	Ｌ			
	特殊作業員	1.820	人			
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	Ｌ			
	運転手（特殊）	0.500	人			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.570	時間			
	運転手（特殊）	0.100	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	Ｌ			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.370	時間			
	運転手（特殊）	0.060	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L			
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 22		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	のみ),0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	 再生砕石　RC-40				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,22,15			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	22.000 15.000				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)]※ 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	12.230	時間			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	171.000	L			
	運転手（特殊）	2.450	人			
	合　計					算出数量 1.000 km
	単　価		km			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-			冬期補正:４％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	40(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分 11)冬期割増	18-8-40(普通) W/C65% あり				
	単　価		m3			

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6ｔ		日			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ		日			
【SP】	目地板（瀝青繊維質板） 10㎜		㎡			
【SP】	吸出防止材 合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m		㎡			
	コンクリート積ブロック JIS滑面150kg/個未満		㎡			

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

災害復旧事業
29-101　太田1
太田1地区農林災害頭首工復旧工事
五農整第1号

統一施工単価表

五所川原市

事業名	災害復旧事業 29-101 太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名称，施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	m3	
	路床,0.8～1.1ton,あり		
	コンクリート積ブロック	㎡	
	地域資材（Ｐコード）,,,		
	産業廃棄物処理	m3	
	,建設発生土,450円 ,ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,1,100円		
	,廃プラスチック,50,000円		
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】	㎡	
	空積,無し,昼間施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),,,なし		
	【構造物取壊し】	m3	
	無筋,なし,人力,昼間施工, 無筋,なし,機械,昼間施工,する		
	砂利舗装工(人力)	㎡	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,7cm,不要,なし,必要,あり		
	大型土のう工	袋	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,2,550.000,1.000m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.000,0.000m3,,,あり		
	設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.000,0.000m3,,,あり		
	排水ポンプ運転	箇所	
	13,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		
	排水ポンプ設置撤去	箇所	
	１～５台,あり		
	排水ポンプ用釜場設置・撤去	箇所	
	釜場掘削・設置 釜場埋戻・撤去		
	敷鉄板設置・撤去工	㎡	
	設置～賃料～撤去,22,1,あり		
	輸送費(仮設材)	ton	
	12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		
	SP 掘削	m3	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-		
	SP 積込(ルーズ)	m3	
	土砂,土量50,000m3未満		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		
	SP 整地	m3	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		
	SP 殻運搬	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		
	SP 胴込・裏込材（砕石）	m3	
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40		
	SP 吸出し防止材（全面）設置	㎡	
	吸出し防止材設置		

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名称，施工区分	単位	単　価
	SP 型枠	㎡	
	一般型枠,小型構造物		
	SP 目地板	㎡	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜		
	除雪(機械)青森県標準地域	㎞	
	容易に排雪できる場合,普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,排対型１次,3.500,22.000,15.000		
	SP コンクリート	m3	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%,あり		

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート積ブロック JIS滑面150kg/個未満	59.000	㎡			単A
	目地材類					
【SP】	目地板（濯青繊維質板） 10㎜	7.320	㎡			単A
	吸出防止材					
【SP】	吸出防止材 合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m	73.705	㎡			単A
	燃料類					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	933.047	L			単A
【SP】	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	304.455	L			単A
	小　計					
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	63.000	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積込み･取卸し	0.260	ton			単A
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	8.820	ton			単A
	小　計					
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	8.820	ton			単A
	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内	0.260	ton			単A
	小　計					
	建設廃材					
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	25.850	ton			単A
	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.260	ton			単A
	産業廃棄物処理 建設発生土	72.000	m3			単A
	小　計					
	合　計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(普通) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	1.591	m3			単A
	道路用砕石					
	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm	48.312	m3			単A
【SP】	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm	33.886	m3			単A
	小　計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	山砂，山土砂，山土					
	購入土	63.000	m3			単A
	合　　計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)]※ 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	4.892	時間			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.232	供用日			単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.940	時間			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.190	供用日			単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	3.414	供用日			単A
	合　計					
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	15.600	日			単A
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6ｔ	2.016	日			単A
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	0.603	日			単A
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	15.600	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.016	日			単A
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	2.071	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	2.040	日			単A
	小　計					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	2.372	日			単A
	合　計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	50.000	㎡供用日			単A
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	50.000	㎡			単A
	合　計					

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役	3.393	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.572	人			単A
	小　計	3.965				
	特殊作業員	6.967	人			単A
【SP】	特殊作業員	1.650	人			単A
	小　計	8.617				
	普通作業員	11.105	人			単A
【SP】	普通作業員	5.127	人			単A
	小　計	16.232				
【SP】	型わく工	0.648	人			単A
	運転手（特殊）	4.598	人			単A
【SP】	運転手（特殊）	2.444	人			単A
	小　計	7.042				
【SP】	運転手（一般）	2.837	人			単A
	合　計	39.341	人			

事業名	災害復旧事業　29-101　太田1
工事名	太田1地区農林災害頭首工復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工					
	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	59.000	㎡			単A
	構造物とりこわし工					
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	10.000	m3			単A
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.200	m3			単A
	小　計					
	合　計					