令和　　8　　年度　　土第10号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）　37,554,000　円

小田川山線橋梁補修(小田川１号橋)工事　　縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工橋長　L＝　18.4　m　幅員　W＝　4.7　m		
	舗装工　1　式		
	橋梁付属物工　1　式		
	橋梁支承工　1　式		
	橋梁補修工　1　式		
	現場塗装工　1　式		
	構造物撤去工　1　式		
	仮設工　1　式		
設計額	円　（内消費税　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

五所川原市

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				橋梁部
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	73				内　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3	4				内　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				内　3号
橋面防水工		式	1				橋梁部
橋面防水	防水工種類:塗膜系複合型防水	m2	71				内　4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				橋梁部
表層(車道・路肩部)	材料種類:2.30以上2.40t/m3未満,材料規格:⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m越	m2	71				内　5号
舗装打換え工		式	1				市道部
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	8				内　6号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm	m2	26				内　7号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	2				内　8号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2				内　9号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	24				内　10号
橋梁付属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				
橋梁用伸縮継手装置工		m	8.2				内　11号
遮水ｴｯｼﾞ		箇所	4				内　12号
ｼｰﾙ材		ℓ	0.7				内　13号
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材		ℓ	1				内　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり		m2	3				内　15号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	0.14				内　16号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.14				内　17号
排水施設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管	管規格:鋼管	m	5				内　18号
排水管(材料費)		m	5				内　19号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工		口	3				内　20号
水切板取付		m	37				内　21号
水切板(材料費)		m	37				内　22号
橋梁用防護柵工		式	1				
橋梁用防護柵(材料費)		式	1				内　23号
橋梁用高欄	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m	38				内　24号
橋梁支承工		式	1				
支承補修工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり		m2	0.9				内　25号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	0.03				内　26号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.03				内　27号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工							内　28号
		基	4				
沓座ﾓﾙﾀﾙ打替え							内　29号
		m3	0.05				
橋梁補修工							
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類:可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂						内　30号
		構造物	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類:						内　31号
		構造物	1				
表面含浸工							
		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護							内　32号
		m2	124				
断面修復工							
		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし						内　33号
		m2	7.7				
構造物とりこわし							内　34号
		m3	0.06				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし						内　35号
		m3	0.4				
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　36号
		m3	0.4				

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.136m3,材料種類:繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				内　37号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.232m3,材料種類:繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				内　38号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.06				内　39号
目地板		m2	0.4				内　40号
嵩上げ工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.06				内　41号
現場塗装工		式	1				
橋梁塗装工		式	1				
清掃・水洗い		m2	93				内　42号
剥離剤塗布・塗膜除去	水系塗膜剥離剤	m2	93				内　43号
素地調整	素地調整種類:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	93				内　44号
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,塗装回数:1回	m2	93				内　45号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:弱溶剤形変更ｴﾎﾟｷｼ樹脂,塗装回数:1回	m2	93				内　46号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:桁,塗装回数:1回	m2	93				内　47号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:　,塗装回数:1回	m2	93				内　48号
廃材処理工		式	1				内　49号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
高欄撤去		m	37				内　50号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.7				内　51号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
吊足場		m2	80				内　52号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				内　53号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	73.4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,18.5km以下,全ての費用	m3	4.1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	9.7				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	橋面防水	防水工種類:塗膜系複合型防水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN Z231200005		m2	70.6				管理費区分：0
塗膜系防水 WB812920	補修,無,無,無	m2	70.6				単　2号 管理費区分：0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材 厚5×幅30(mm) ZZ99*01*01001		m	43.3				管理費区分：0
排水用導水管　ｽﾃﾝﾚｽ管 外径12mm×L5m ZZ99*01*01002		m	43.4				管理費区分：0
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ 対応床版厚180mm～225mm ZZ99*01*01003		本	8				管理費区分：0
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 (1m以上) 樹脂用φ25 ZZ99*01*01004		m	12.8				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満,50mm以上200mm未満	孔	8				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) CB224420	100mm以上200mm未満	孔	8				管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	0.005				管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0.01				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:2.30以上2.40t/m3未満,材料規格: ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平 均幅員:3.0m越

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	70.6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	26.4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1.8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	4.3				単　4号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	24				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	橋梁用伸縮継手装置工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,1車線相当,無,有	m	4.1				単　5号 A1 管理費区分：0
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,1車線相当,無,有	m	4.1				単　6号 A2 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	遮水ｴｯｼﾞ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮水エッジL 20用 ZZ99*01*01031		ヶ所	2				管理費区分：0
遮水エッジL 30用 ZZ99*01*01032		ヶ所	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｼｰﾙ材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む ZZ99*01*01005		ℓ	0.68				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ZZ99*01*01006		ℓ	1.02				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	2.8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	0.14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　3号
WB020052		t	0.33				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	排水管	管規格:鋼管	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置	有り						
CB473320		m	5.2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	排水管(材料費)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ排水管 (天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型) ｼｰﾙ材、ｱﾝｶｰ含む ZZ99*01*01007		基	4				管理費区分：0
取付金具 BN,EPDM含む ZZ99*01*01008		組	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工(切断のみ) DW825040	φ　75mm	口	3				単　7号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	水切板取付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用水切り材設置工 WB821810	無し,ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面,無し,無し	m	36.7				単　8号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	水切板(材料費)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
等辺山形鋼(小形) SS400 3×40×40 Z001130001001		t	0.067				管理費区分：0
溶融亜鉛めっき費 無加工品　HDZT63 ZZ99*01*01009		t	0.067				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ｽﾘｰﾌﾟ打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10 Y000116000002		本	74				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	橋梁用防護柵(材料費)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱 H=1055mm　φ114.3×t4.5×946.8 ZZ99*01*01010		本	22				管理費区分：0
直ﾋﾞｰﾑ(耐雪型) C種 2.3×350×4330mm 塗装 Z231083025		枚	8				管理費区分：0
1mﾋﾞｰﾑ t2.3×350×1330 ZZ99*01*01012		枚	4				管理費区分：0
袖ﾋﾞｰﾑ (耐雪型) B､C種 2.3×382×660mm 塗装 Z231085010		枚	4				管理費区分：0
笠木 4m用 ZZ99*01*01034		枚	8				管理費区分：0
1m笠木 t2.3×150×50×1000 ZZ99*01*01015		本	4				管理費区分：0
袖笠木 t2.3×150×50×150 ZZ99*01*01016		枚	4				管理費区分：0
ﾌﾞﾗｹｯﾄ (耐雪型) A､B､C種 6×120×31×300mm塗装 Z231091005		本	22				管理費区分：0
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (標準型) ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付用 M20×145 塗装 Z231092010		本	22				管理費区分：0
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (標準型) ﾋﾞｰﾑ取付用 M16×35 塗装 Z231092005		本	144				管理費区分：0
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M22×230 (樹脂ｶﾌﾟｾﾙR-22SN含む) ZZ99*01*01020		本	88				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄 CB422740	組立式	m	38				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	0.39				A1 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	0.39				A2 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	0.16				A2沓座ﾓﾙﾀﾙ 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	0.03				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.07				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	支承金属溶射工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工		無し,無し,ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり),線支承･支承板支承,300超1500kN以下(30t超150t以下),有り,1						単　9号
	WB826010		基	4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	沓座ﾓﾙﾀﾙ打替え

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.046				管理費区分：0
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.046				単　10号 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.18				管理費区分：0
ｱﾝｶｰ筋挿入(ｺﾝｸﾘｰﾄ沓座拡幅) CB434220		本	16				管理費区分：0
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-13N ZZ99*01*01021		本	16				管理費区分：0
鉄筋(沓座拡幅工) CB434230	SD345 D13,全ての費用	t	0.008				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30㎜以上200㎜未満	孔	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下,材料種類 :可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法) WB229010	20m以下,1.2kg	構造物	1				単　11号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類 :

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25m以下,0.4kg,0.02kg,1個	構造物	1				単　12号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220	無し,無し,無	m2	124.2				単　13号 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,高分子系	m2	124.2				単　14号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	1.13				t=2cm　上部工 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	1.44				t=3cm　上部工 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	0.49				t=3cm　下部工 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	4.63				t=5cm　上部工 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	構造物とりこわし

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.05				単　15号 t=10　下部工 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.01				単　15号 t=20　下部工 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	0.37				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.87				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.136m3,材料種類 :繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆 処理:無し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	無し,0.1m3を超える,0.136m3	構造物	1				単　16号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.232m3,材料種類 :繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆 処理:有り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	有り,0.1m3を超える,0.232m3	構造物	1				単　17号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,特殊養生(練炭),無し,全ての費用	m3	0.06				管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.52				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	目地板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,ｺﾞﾑ発泡体t=10	m2	0.4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20),特殊養生(練炭),無し,全ての費用	m3	0.06				管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.64				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	清掃・水洗い

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	清掃･水洗い,無し,無し,無し	m2	93.2				単　18号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	剥離剤塗布・塗膜除去	水系塗膜剥離剤	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 WB820810	無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5kg/m2	m2	93.2				単　19号 管理費区分：0
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 WB820810	無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5kg/m2	m2	93.2				単　19号 管理費区分：0
廃材の回収･積込 WB820820	無し,無し	m2	93.2				単　20号 管理費区分：0
廃材の回収･積込 WB820820	無し,無し	m2	93.2				単　20号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	素地調整	素地調整種類:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	素地調整,無し,無し,無し,2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	93.2				単　21号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,塗装回数:1回

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	93.2				単　22号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:弱溶剤形変更ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ,塗装回数:1回

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ	m2	93.2				単　23号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:桁,塗装回数:1回

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	m2	93.2				単　24号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:　,塗装回数:1回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	m2	93.2				単　25号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	廃材処理工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（特管汚泥） 鉛含有廃塗膜片・剥離剤等他 ZZ99*01*01022		kg	130				管理費区分：T
特管汚泥運搬費 五所川原～八戸 ZZ99*01*01023		台	1				管理費区分：0
ドラム缶 オープンドラム缶 ZZ99*01*01024		缶	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	高欄撤去		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去 CB224910		m	36.7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	現場発生品運搬	発生材種類:橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,17.0km以下	t	0.69				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	吊足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工(床版補強工用) WB431360	桁高1.5m以上,2月	m2	81.3				単　26号 管理費区分：0
朝顔(床版補強工用) WB431370	両側朝顔,2月	m2	81.3				単　27号 管理費区分：0
防護工(床版補強工用) WB431380	両側朝顔,板張防護,2月	m2	81.3				単　28号 管理費区分：0
防護工(床版補強工用) WB431380	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,2月	m2	81.3				単　29号 管理費区分：0
剥離剤養生工 剥離剤用養生ｼｰﾄ工		m2	81.3				単　30号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	鉛等呼吸用保護具等費用

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用							単　31号
*		式	1				管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As切削材 Y007600001001		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB812920	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 Q001572002		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co塊(無筋) Y007600001003		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As塊 Y007600001002		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,1車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ 車道用 CDx-20 誘導板付 Y001381000004		m	1			管理費区分：0
伸縮装置工 補修 1車線 普通型 Q001532003		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,1車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ 車道用 CDx-30 誘導板付 Y001381000005		m	1			管理費区分：0
伸縮装置工 補修 1車線 普通型 Q001532003		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 DW825040	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工(切断のみ)	φ 75mm	単位	口	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.05			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.05			[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／口

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821810	橋梁用水切り材設置工	無し,ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面,無し,無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約無 昼間 Q001681025		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB826010	支承金属溶射工	無し,無し,ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり),線支承･支承板支承,300超1500kN以下(30t超150t以下),有り,1	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 Q001677037		基	1			管理費区分：0
支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 Q001677109		層	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,1.2kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.85			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.3			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.1			[ ][1　] 管理費区分：0
充てん材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 Y001625001001		kg	1.44			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下,0.4kg,0.02kg,1個	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.5			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.4			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8			[ ][1　] 管理費区分：0
注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 Y001633001001		kg	0.4			管理費区分：0
ｼｰﾙ材 Y001670000001		kg	0.027			管理費区分：0
低圧注入器具 Y001626001001		個	1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,高分子系	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む Z231217025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3を超える,0.136m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3.264			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	6.12			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.128			[ ][1　] 管理費区分：0
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ Y001627001001		m3	0.16			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3を超える,0.232m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	6.496			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	12.296			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	6.496			[ ][1　] 管理費区分：0
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ Y001627001001		m3	0.274			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821550	塗替塗装	清掃･水洗い,無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃･水洗い 無 Q001511001		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB820810	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5kg/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約無 昼間 Q001660049		m2	1			管理費区分：0
塗膜剥離剤 ﾘﾍﾟｱｿﾙﾌﾞ S-2 水系塗膜剥離剤 Y001477000001		kg	0.535			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB820820	廃材の回収･積込	無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約無 昼間 Q001661001		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB821550	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 無 Q001511007		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI Q001513013		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ Q001513004		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB821550	塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 Q001515016		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB821550	塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 Q001517016		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB431360	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m以上,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.153			管理費区分：0
足場材損料 Z004516002		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB431370	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.022			管理費区分：0
足場材損料 Z004516002		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB431380	防護工(床版補強工用)	両側朝顔,板張防護,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.018			管理費区分：0
防護材損料 Z004517001		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB431380	防護工(床版補強工用)	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.004			管理費区分：0
ｼｰﾄ張防護材損料 Z004519001		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	剥離剤養生工 剥離剤用養生ｼｰﾄ工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.015			管理費区分：0
養生ｼｰﾄ損料（全損） ZZ99*01*01025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護ﾌｨﾙﾀ ﾌｨﾙﾀV3　区分1対応品 ZZ99*01*01026		個	124			管理費区分：0
防護服 JIS　T　815　ﾀｲﾌﾟ4・5・6　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ZZ99*01*01027		着	124			管理費区分：0
防護手袋 JIS　T　8116　12双入り/袋 ZZ99*01*01028		袋	11			管理費区分：0
合計						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004)(P)	m2	73			第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
Q02　段差すりつけ撤去作業		無し			
Q03　切削費(持込)		路面切削			
路面切削	m2	73.4			CB430010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		無し			
J03　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005)(P)	m3	4			第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　殻種別		As切削材			
Q02　路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
殻運搬(路面切削)	m3	4.1			CB430020 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離(km)(DID区間無)		18.5km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	4			第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	9.7			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋面防水工 (0007)	式	1			
橋面防水 (0008)	m2	71			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
複合床版防水工 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN	m2	70.6			Z231200005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗膜系防水	m2	70.6			WB812920 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		補修			
J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無		無			
J04　目地材の有無		無			
J08　夜間作業補正		無			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材 厚5×幅30(mm)	m	43.3			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水用導水管　ｽﾃﾝﾚｽ管 外径12mm×L5m	m	43.4			ZZ99*01*01002 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ 対応床版厚180mm～225mm	本	8			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用（1m以上）樹脂用φ25	m	12.8			ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	孔	8			CB224430 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔径		100mm以上110mm未満			
J02　削孔深さ		50mm以上200mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	孔	8			CB224420 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11
J01　削孔深さ		100mm以上200mm未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	0.005			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
処分費(t)	t	0.01			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0009)	式	1			オプション入力
表層(車道･路肩部) (0010)	m2	71			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	70.6			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		無し			
J07　費用の内訳		全ての費用			
舗装打換え工 (0011)	式	1			
舗装版切断 (0012)(P)	m	8			第0006号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
Q05　舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断	m	8			CB430510 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
舗装版破砕 (0013)(P)	m2	26			第0007号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11
Q01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 舗装版厚		7cm			単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q03 破砕費		舗装版破砕			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　補正なし
舗装版破砕					CB430310
	m2	26.4			管理費区分　0
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.11　単　2026.11
J02 障害等の有無		無し			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03 騒音振動対策		不要			労調係数　1.000　00-00 0
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬					第0008号内訳書
(0014)(P)	m3	2			単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01 殻種別		舗装版破砕			歩　2026.11　単　2026.11
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　補正なし
殻運搬					CB227010
	m3	1.8			管理費区分　0
J01 殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.11　単　2026.11
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		22.0km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
殻処分					第0009号内訳書
(0015)	m3	2			単位数量　1　m3
					管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			歩　2026.11　単　2026.11
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
処分費(t)					WB020052
	t	4.3			管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
表層					第0010号内訳書
(0016)(P)	m2	24			単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01 歩車道区分		車道･路肩			歩　2026.11　単　2026.11
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
Q03 材料規格		⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04 舗装厚		50mm			豪雪割増
Q05 平均幅員		3.0m超			
Q07 施工費		表層(車道･路肩部)			週休２日補正　　補正なし
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道･路肩部)					CB410260
	m2	24			管理費区分　0
J01 平均幅員		3.0m超			歩　2026.11　単　2026.11
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06 瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
橋梁付属物工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	式	1			
伸縮継手工 (0018)	式	1			
橋梁用伸縮継手装置工 (0019)	m	8.2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	4.1			WB811610 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工種		補修			
J02　伸縮装置本体型式		普通型			
J03　仕様		1車線相当			
J04　夜間作業補正		無			
J05　伸縮装置本体材料の計上		有			
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	4.1			WB811610 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工種		補修			
J02　伸縮装置本体型式		普通型			
J03　仕様		1車線相当			
J04　夜間作業補正		無			
J05　伸縮装置本体材料の計上		有			
遮水ｴｯｼﾞ (0020)	箇所	4			オプション入力 第0012号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
遮水エッジL 20用	ヶ所	2			ZZ99*01*01031 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
遮水エッジL 30用	ヶ所	2			ZZ99*01*01032 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｼｰﾙ材 (0021)	ℓ	0.7			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　ℓ 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	ℓ	0.68			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 (0022)	ℓ	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　ℓ 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	ℓ	1.02			ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (0023)	m2	3			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	2.8			CB224250 管理費区分　0
J01　平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩　2026.11　単　2026.11
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0024)(P)	m3	0.14			第0016号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.11　単　2026.11
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
殻運搬	m3	0.14			CB227010 管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.11　単　2026.11
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻処分 (0025)	m3	0.14			第0017号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			歩　2026.11　単　2026.11

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02　処分費		処分費(t)			単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
処分費(t)	t	0.33			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水施設工 (0026)	式	1			
排水管 (0027)(P)	m	5			第0018号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　管規格		鋼管			
Q02　排水管設置費		排水管設置			
Q03　排水管材料費		計上しない			
排水管設置	m	5.2			CB473320 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　足場の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水管(材料費) (0028)	m	5			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　5 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｽﾃﾝﾚｽ排水管（天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型） ｼｰﾙ材、ｱﾝｶｰ含む	基	4			ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具 BN,EPDM含む	組	4			ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 (0029)	口	3			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　口 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工(切断のみ)	口	3			DW825040 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　呼び径		φ 75mm			
水切板取付 (0030)	m	37			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
橋梁用水切り材設置工	m	36.7			WB821810 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　時間的制約の有無		無し			
J02　設置(固定)方法		ﾎﾞﾙﾄ固定式			
J03　設置箇所		床版下面			
J04　作業車の有無		無し			
J05　橋梁用水切り材本体材料の計上		無し			
水切板(材料費) (0031)	m	37			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
等辺山形鋼(小形) SS400 3×40×40	t	0.067			Z001130001001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶融亜鉛めっき費 無加工品　HDZT63	t	0.067			ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ｽﾘｰﾌﾟ打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10	本	74			Y000116000002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁用防護柵工 (0032)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁用防護柵(材料費) (0033)	式	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱 H=1055mm φ114.3×t4.5×946.8	本	22			ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直ﾋﾞｰﾑ(耐雪型) C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚	8			Z231083025 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
1mﾋﾞｰﾑ t2.3×350×1330	枚	4			ZZ99*01*01012 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
袖ﾋﾞｰﾑ（耐雪型） B､C種 2.3×382×660mm 塗装	枚	4			Z231085010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
笠木 4m用	枚	8			ZZ99*01*01034 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
1m笠木 t2.3×150×50×1000	本	4			ZZ99*01*01015 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
袖笠木 t2.3×150×50×150	枚	4			ZZ99*01*01016 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ（耐雪型） A､B､C種 6×120×31×300mm塗装	本	22			Z231091005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（標準型） ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付用 M20×145 塗装	本	22			Z231092010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（標準型） ﾋﾞｰﾑ取付用 M16×35 塗装	本	144			Z231092005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M22×230（樹脂ｶﾌﾟｾﾙR-22SN含む）	本	88			ZZ99*01*01020 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁用高欄					第0024号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)(P)	m	38			単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　材質		鋼製			
Q02　高欄形式		橋梁用高欄(組立式)			
Q03　橋梁用高欄設置費		橋梁用高欄			
橋梁用高欄	m	38			CB422740 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　設置方法		組立式			
橋梁支承工 (0035)	式	1			オプション入力
支承補修工 (0036)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (0037)	m2	0.9			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり					CB224250

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.39			管理費区分　0
J01　平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩　2026.11　単　2026.11
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり					CB224250
	m2	0.39			管理費区分　0
J01　平均はつり厚		3cm以下			歩　2026.11　単　2026.11
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり					CB224250
	m2	0.16			管理費区分　0
J01　平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩　2026.11　単　2026.11
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
殻運搬					オプション入力
(0038)	m3	0.03			第0026号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	0.03			CB227010 管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.11　単　2026.11
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
殻処分 (0039)	m3	0.03			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
処分費(t)	t	0.07			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
支承金属溶射工 (0040)	基	4			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量　　1　　基 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
支承金属溶射工	基	4			WB826010 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　支承金属溶射種類		ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　支承種類		線支承･支承板支承			豪雪割増
J05　支承反力		300超1500kN以下(30t超150t以下)			
J06　仕上げ塗装の有無		有り			単価補正
J07　仕上げ塗装層数		1層			
沓座ﾓﾙﾀﾙ打替え (0041)	m3	0.05			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.046			CB240060 管理費区分　0
J01　ｾﾒﾝﾄ種類		普通			歩　2026.11　単　2026.11
J02　費用の内訳		機械費,労務費のみ(1日未満用)			単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.046			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.18			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		小型構造物			
ｱﾝｶｰ筋挿入(ｺﾝｸﾘｰﾄ沓座拡幅)	本	16			CB434220 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-13N	本	16			ZZ99*01*01021 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋(沓座拡幅工)	t	0.008			CB434230 管理費区分　0
J01　鉄筋規格		SD345 D13			歩　2026.11　単　2026.11
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	孔	16			CB224410 管理費区分　0
J01　削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁補修工 (0042)	式	1			
ひび割れ補修工 (0043)	式	1			
充てん工法 (0044)	構造物	1			第0030号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0
Q01　1構造物当り補修延べ延長区分		20m以下			歩　2026.11　単　2026.11
Q02　1構造物当り補修延べ延長		20m以下			単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q04　材料種類		可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂			労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 充てん工法費			ひび割れ補修工(充てん工法)		豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分　0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分			20m以下		歩　2026.11　単　2026.11
J03 1構造物当充てん材設計量(実数)			1.2kg		単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
低圧注入工法 (0045)	構造物	1			第0031号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分			25m以下		歩　2026.11　単　2026.11
Q02 1構造物当り補修延べ延長			25m以下		単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q04 材料種類					労調係数　1.000　00-00 0
Q05 低圧注入工法費			ひび割れ補修工(低圧注入工法)		豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分　0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分			25m以下		歩　2026.11　単　2026.11
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)			0.4kg		単価地区　五所川原市(旧金木町)
J04 1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)			0.02kg		労調係数　1.000　00-00 0
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実			1個		豪雪割増 単価補正
表面含浸工 (0046)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護 (0047)	m2	124			オプション入力 第0032号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
下地処理(表面含浸)	m2	124.2			WB820220 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　高所作業車の有無		無			
含浸材塗布	m2	124.2			DZ820010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　高所作業車の有無		無			
J04　表面含浸材料		高分子系			
断面修復工 (0048)	式	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (0049)	m2	7.7			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	1.13			CB224250 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均はつり厚		3cm以下			
J02　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	1.44			CB224250 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均はつり厚		3cm以下			
J02　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	0.49			CB224250 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均はつり厚		3cm以下			
J02　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	4.63			CB224250 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02　費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
構造物とりこわし (0050)	m3	0.06			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
構造物とりこわし	m3	0.05			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		人力施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
構造物とりこわし	m3	0.01			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		人力施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
殻運搬 (0051)	m3	0.4			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
殻運搬	m3	0.37			CB227010 管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0052)	m3	0.4			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
処分費(t)	t	0.87			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
左官工法					第0037号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0053)	構造物	1			単位数量　1　構造物 管理費区分　0
Q01　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3を超える			歩　2026.11　単　2026.11
Q03　1構造物当り修復延べ体積		0.136m3			単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q04　材料種類		繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ			労調係数　1.000　00-00 0
Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理		無し			豪雪割増
Q06　左官工法費		断面修復工(左官工法)			
					週休２日補正　補正なし
断面修復工(左官工法)					WB229210
	構造物	1			管理費区分　0
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3を超える			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.136m3			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
左官工法					第0038号内訳書
(0054)	構造物	1			単位数量　1　構造物
					管理費区分　0
Q01　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3を超える			歩　2026.11　単　2026.11
Q03　1構造物当り修復延べ体積		0.232m3			単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q04　材料種類		繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ			労調係数　1.000　00-00 0
Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理		有り			豪雪割増
Q06　左官工法費		断面修復工(左官工法)			
					週休２日補正　補正なし
断面修復工(左官工法)					WB229210
	構造物	1			管理費区分　0
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		有り			歩　2026.11　単　2026.11
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3を超える			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.232m3			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0055)	m3	0.06			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.06			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭)			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.52			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		小型構造物			
目地板 (0056)	m2	0.4			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
目地板	m2	0.4			CB224710 管理費区分　0
J01　1工事当り使用量			30m2未満		歩　2026.11　単　2026.11
J02　目地板の種類			ｺﾞﾑ発泡体t=10		単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
嵩上げ工 (0057)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0058)	m3	0.06			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.06			CB240010 管理費区分　0
J01　構造物種別			小型構造物		歩　2026.11　単　2026.11
J02　打設工法			人力打設		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)		労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類			特殊養生(練炭)		豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無			無し		
J13　費用の内訳			全ての費用		単価補正
型枠					CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.64			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場塗装工 (0059)	式	1			
橋梁塗装工 (0060)	式	1			
清掃・水洗い (0061)	m2	93			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
塗替塗装	m2	93.2			WB821550 管理費区分　0
J01　作業区分		清掃･水洗い			歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物別の補正係数		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
					単価補正
剥離剤塗布・塗膜除去 (0062)	m2	93			オプション入力 第0043号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	m2	93.2			WB820810 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　施工対象		鈑桁構造･箱桁構造			
J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2			
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	m2	93.2			WB820810 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　施工対象		鈑桁構造･箱桁構造			
J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2			
廃材の回収･積込	m2	93.2			WB820820 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
廃材の回収･積込					WB820820

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	93.2			管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
素地調整					第0044号内訳書
(0063)	m2	93			単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　素地調整種類		2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)			歩　2026.11　単　2026.11
Q02　素地調整費		塗替塗装			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
塗替塗装					WB821550
	m2	93.2			管理費区分　0
J01　作業区分		素地調整			歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物別の補正係数		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　素地調整区分または塗料区分		2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)			単価補正
下塗					第0045号内訳書
(0064)	m2	93			単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　塗装種別		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI			歩　2026.11　単　2026.11
Q02　塗装箇所		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
Q03　塗装回数		1回			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　下塗費		塗替塗装			豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
塗替塗装	m2	93.2			WB821550 管理費区分　0
J01　作業区分		下塗り			歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物別の補正係数		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　素地調整区分または塗料区分		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI			単価補正
下塗 (0065)	m2	93			第0046号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　塗装種別		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ			歩　2026.11　単　2026.11
Q02　塗装箇所		弱溶剤形変更ｴﾎﾟｷｼ樹脂			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
Q03　塗装回数		1回			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　下塗費		塗替塗装			豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
塗替塗装	m2	93.2			WB821550 管理費区分　0
J01　作業区分		下塗り			歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物別の補正係数		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ			単価補正
中塗 (0066)	m2	93			第0047号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　塗装区分		塗替塗装			歩　2026.11　単　2026.11
Q02　塗装種別		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
Q03　塗装箇所		桁			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　塗装回数		1回			豪雪割増
Q05　中塗費		塗替塗装			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
塗替塗装	m2	93.2			WB821550 管理費区分　0
J01　作業区分			中塗り		歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物別の補正係数			無し		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　時間的制約の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無			無し		豪雪割増
J05　素地調整区分または塗料区分			弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ		
J07　色彩			淡彩		単価補正
上塗 (0067)	m2	93			第0048号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　塗装区分			塗替塗装		歩　2026.11　単　2026.11
Q02　塗装種別			弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
Q03　塗装箇所					労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　塗装回数			1回		豪雪割増
Q05　上塗費			塗替塗装		
					週休２日補正　　補正なし
塗替塗装	m2	93.2			WB821550 管理費区分　0
J01　作業区分			上塗り		歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物別の補正係数			無し		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　時間的制約の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無			無し		豪雪割増
J05　素地調整区分または塗料区分			弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ		
J07　色彩			淡彩		単価補正
廃材処理工 (0068)	式	1			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
処分費（特管汚泥） 鉛含有廃塗膜片・剥離剤等他	kg	130			ZZ99*01*01022 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
特管汚泥運搬費 五所川原～八戸	台	1			ZZ99*01*01023 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ドラム缶 オープンドラム缶	缶	1			ZZ99*01*01024 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0069)	式	1			
防護柵撤去工 (0070)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高欄撤去 (0071)	m	37			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
高欄撤去	m	36.7			CB224910 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0072)	式	1			
現場発生品運搬 (0073)(P)	t	0.7			第0051号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　発生材種類		橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ			
Q02　積込･荷卸し･運搬		現場発生品及び支給品運搬			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.69			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 DID区間の有無		無し			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0074)	式	1			
足場工 (0075)	式	1			オプション入力
吊足場 (0076)	m2	80			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
足場工(床版補強工用)	m2	81.3			WB431360 管理費区分　0
J01 足場区分		桁高1.5m以上			歩　2026.11　単　2026.11
J02 主体足場架設供用月数 X(実数)		2月			単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
朝顔(床版補強工用)	m2	81.3			WB431370 管理費区分　0
J01 朝顔区分		両側朝顔			歩　2026.11　単　2026.11
J02 朝顔架設供用月数 x1(実数入力)		2月			単価地区　五所川原市(旧金木町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護工(床版補強工用)	m2	81.3			WB431380 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　朝顔区分		両側朝顔			
J02　防護区分		板張防護			
J03　防護工架設供用月数 x2(実数)		2月			
防護工(床版補強工用)	m2	81.3			WB431380 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　朝顔区分		両側朝顔			
J02　防護区分		ｼｰﾄ張防護			
J03　防護工架設供用月数 x2(実数)		2月			
剥離剤養生工 剥離剤用養生ｼｰﾄ工	m2	81.3			オプション入力 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.015			R0122 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
養生ｼｰﾄ損料（全損）	m2	1			ZZ99*01*01025 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0077)	式	1			
共通仮設 (0078)	式	1			
共通仮設費 (0079)	式	1			
安全費 (0080)	式	1			
鉛等呼吸用保護具等費用 (0081)	式	1			第0053号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　鉛等呼吸用保護具等費用			鉛等呼吸用保護具等費用		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用	式	1			* 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護ﾌｨﾙﾀ ﾌｨﾙﾀV3　区分1対応品	個	124			ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護服 JIS　T　815　ﾀｲﾌﾟ4・5・6　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	着	124			ZZ99*01*01027 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護手袋 JIS　T　8116　12双入り/袋	袋	11			ZZ99*01*01028 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0082)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0083)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0084)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0085)	式	1			
現場管理費 (0086)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	120日間				
冬期日数	120日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0087)	式	1			
一般管理費等 (0088)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修(小田川1号橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0089)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0090)	式	1			
工事費計 (0091)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。