令和　　8　　年度　　土第１２号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）　34,485,000　円

小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事　　縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工橋長　L＝　18.4　m　全幅　W＝　4.7　m		
	現場塗装工　1　式		
	橋梁舗装工　1　式		
	橋梁付属工　1　式		
	構造物補修工　1　式		
	表面処理工　1　式		
	排水装置補修工　1　式		
	伸縮装置工　1　式		
	橋梁防護柵工　1　式		
	殻運搬処理工　1　式		
	仮設工　1　式		
設計額	円　（内消費税　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

五所川原市

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
現場塗装工		式	1				
橋梁塗装工		式	1				
素地調整	素地調整種類:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	95				内　1号
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)　はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗装回数:1回	m2	95				内　2号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗装回数:1回	m2	95				内　3号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用　はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗装回数:1回	m2	95				内　4号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗装回数:1回	m2	95				内　5号
塗膜剝離剤塗布		m2	95				内　6号
塗膜剝離剤塗布		m2	95				内　7号
剥離剤および塗膜かす回収・積込工		m2	95				内　8号
剥離剤および塗膜かす回収・積込工		m2	95				内　9号
廃材の運搬・処理		式	1				内　10号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	110				内　11号
橋面防水工		式	1				
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	71				内　12号
複合床版防水工 アクリル樹脂系		m2	71				内　13号
舗装用補助材 排水促進材		m	13				内　14号
舗装工		式	1				
表層工 (5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型		m2	71				内　15号
表層工 (5)再生密粒度As(13F)		m2	40				内　16号
橋梁付属工		式	1				
支承塗装塗替工		式	1				
金属溶射		基	4				内　17号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座モルタル補修		式	1				
沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（支承直下部以外）		m3	0.01				内　18号
極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 1/2日未満		m3	0.02				内　19号
型枠		m2	0.2				内　20号
構造物補修工		式	1				
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				内　21号
目地板		m2	0.2				内　22号
ひび割れ補修工		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類:	構造物	1				内　23号
表面処理工		式	1				
表面含浸工		式	1				
表面含浸工		m2	111				内　24号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水装置補修工		式	1				
排水管取替工		式	1				
排水管設置		m	1				内　25号
排水管		式	1				内　26号
水切り材設置工		式	1				
水切板取付		m	37				内　27号
水切り材		式	1				内　28号
伸縮装置工		式	1				
伸縮装置取替工		式	1				
橋梁用伸縮継手装置設置工 手間のみ		m	8				内　29号
鋼製伸縮装置		式	1				内　30号
橋梁防護柵工		式	1				
防護柵補修工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去		m	37				内　31号
橋梁用高欄 手間のみ		m	37				内　32号
防護柵 Gr-C-2B-4		式	1				内　33号
殻運搬処理工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻運搬(路面切削)		m3	5				内　34号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				内　35号
殻処分		式	1				
As切削材		t	12				内　36号
Co塊(無筋)		t	2				内　37号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
吊足場		m2	87				内　38号

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				内　39号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	素地調整	素地調整種類:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	素地調整,無し,無し,無し,2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	94.7				単　1号 06-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗装回数:1回

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	94.7				単　2号 06-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗 装回数:1回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ	m2	94.7				単　3号 06-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗 装回数:1回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	m2	94.7				単　4号 06-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:対傾構・主桁・横構,塗装回数:1回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	m2	94.7				単　5号 06-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	塗膜剝離剤塗布		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 WB820810	無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5kg/m2	m2	94.7				単　6号 06-03-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	塗膜剝離剤塗布

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 WB820810	無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5kg/m2	m2	94.7				単　6号 06-03-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	剥離剤および塗膜かす回収・積込工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材の回収･積込 WB820820	無し,無し	m2	94.7				単　7号 06-03-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	剥離剤および塗膜かす回収・積込工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材の回収･積込 WB820820	無し,無し	m2	94.7				単　7号 06-03-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	廃材の運搬・処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
収集運搬費 鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ 五所川原～八戸 ZZ99*01*09001		台	1				管理費区分：0
鋼製ドラム缶 200L ZZ99*01*09002		缶	1				管理費区分：0
処分費(特管汚泥) 鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ ZZ99*01*09003		t	0.13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	110.6				04-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜系防水 WB812920	補修,有,43.6m/100m2,有,61.3m/100m2,無	m2	70.6				単　8号 06-02-10 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	複合床版防水工					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN Z231200005		m2	70.6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	舗装用補助材					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
導水ﾃｰﾌﾟ 橋面防水用 t=3mm W=30mm ZZ99*01*08001		m	12.6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	表層工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	70.6				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	表層工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,45mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	40				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	金属溶射

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工 WB826010	無し,無し,ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり),線支承･支承板支承,300超1500kN以下(30t超150t以下),有り,1	基	4				単　9号 06-03-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（支承直下部以外）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり （支承直下部以外） CB431840		m3	0.07				04-03-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		m3	0.02				単　10号 管理費区分：0
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.02				単　11号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.2				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	有り,0.1m3以下,0.094m3	構造物	1				単　12号 02-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	目地板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,ｺﾞﾑ発泡体t=10	m2	0.2				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下,材料種類 :

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25m以下,0.07kg,0.24kg,6個	構造物	1				単　13号 02-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	表面含浸工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220	無し,無し,無	m2	111.2				単　14号 06-03-03 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,高分子系	m2	111.2				単　15号 06-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	排水管設置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置 CB473320	有り	m	1.4				04-07-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	排水管

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型排水装置 TS-PL_PIPE-L SUS304 t=1.0mm φ102 天板t=6.0mm ZZ99*01*02001		基	1				管理費区分：0
取付金具 TS-T1 SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm ZZ99*01*02002		組	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	水切板取付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用水切り材設置工 WB821810	無し,接着剤固定式,床版下面,無し,無し	m	36.7				単　16号 06-03-20 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	水切り材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
等辺山形鋼 SS400小形 厚3×辺40×辺40 ZZ99*01*04003		t	0.067				管理費区分：0
溶融亜鉛めっき費 無加工品 HDZT63 ZZ99*01*04004		t	0.067				管理費区分：0
あと施工ｱﾝｶｰ M10×70 ZZ99*01*04005		本	74				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	橋梁用伸縮継手装置設置工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,2車線相当,無,無	m	8.2				単　17号 06-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	鋼製伸縮装置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
YFS-20型 誘導板90°　取付 樋付 ZZ99*01*01001		m	4.06				管理費区分：0
YFS-20型用 地覆立上り ZZ99*01*01002		本	2				管理費区分：0
YFS-30型 誘導板90°　取付 樋付 ZZ99*01*01003		m	4.06				管理費区分：0
YFS-20型用 地覆立上り ZZ99*01*01002		本	2				管理費区分：0
注入目地材 ｼｰﾙ材 ZZ99*01*01004		l	0.8				管理費区分：0
ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.40 ZZ99*01*01005		kg	0.5				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 100×500 ZZ99*01*01006		m	0.8				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 40×500 ZZ99*01*01007		m	0.8				管理費区分：0
接着剤 A-862-B ZZ99*01*01008		kg	0.1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	防護柵撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去 CB224910		m	36.7				02-02-19 管理費区分：0
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.03				単　11号 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,17.0km以下	t	1				01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	橋梁用高欄

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄 CB422740	組立式	m	36.7				04-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	防護柵

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H=1055mm ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱 φ114.3×t4.5×946.8 ZZ99*01*03001		本	22				管理費区分：0
直ﾋﾞｰﾑ(耐雪型) C種 2.3×350×4330mm 塗装 ZZ99*01*03014		枚	8				管理費区分：0
0.68mﾋﾞｰﾑ t3.2×350×1330 ZZ99*01*03003		枚	4				管理費区分：0
袖ﾋﾞｰﾑ (耐雪型) B､C種 2.3×382×660mm 塗装 Z231085010		枚	4				管理費区分：0
4m笠木 t3.2×150×50×1000 ZZ99*01*03005		本	8				管理費区分：0
0.68m笠木 t3.2×150×50×1000 ZZ99*01*03006		本	4				管理費区分：0
袖笠木 t3.2×150×50×150 ZZ99*01*03007		本	4				管理費区分：0
ﾌﾞﾗｹｯﾄ (耐雪型) A､B､C種 6×120×31×300mm塗装 Z231091005		本	22				管理費区分：0
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (標準型) ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付用 M20×145 塗装 Z231092010		本	22				管理費区分：0
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (標準型) ﾋﾞｰﾑ取付用 M16×35 塗装 Z231092005		本	144				管理費区分：0
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M22×230 (樹脂ｶﾌﾟｾﾙR-22SN含む) ZZ99*01*03011		本	88				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	殻運搬(路面切削)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,21.5km以下,全ての費用	m3	5.1				04-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	殻運搬
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	0.7				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	As切削材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
As切削材							
ZZ99*01*06001		t	12.1				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	Co塊(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Co塊(無筋)							
ZZ99*01*06002		t	1.8				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	吊足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工(床版補強工用) WB431360	桁高1.5m以上,2月	m2	86.5				単　18号 04-03-09 管理費区分：0
朝顔(床版補強工用) WB431370	両側朝顔,2月	m2	86.5				単　19号 04-03-09 管理費区分：0
防護工(床版補強工用) WB431380	両側朝顔,板張防護,2月	m2	86.5				単　20号 04-03-09 管理費区分：0
防護工(床版補強工用) WB431380	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,2月	m2	86.5				単　21号 04-03-09 管理費区分：0
足場･防護 CB431740	ｼｰﾄ+板張,2回,1.0月を超え2.0月以下	m2	70				04-03-11 管理費区分：0
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工		m2	86.5				単　22号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	鉛等呼吸用保護具等費用

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用							単　23号
*		式	1				管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821550	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 無 Q001511007		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI Q001513013		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ Q001513004		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821550	塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 Q001515016		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821550	塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 Q001517016		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB820810	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5kg/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約無 昼間 Q001660049		m2	1			管理費区分：0
塗膜剥離剤 リペアソルブS-2 Y001477000005		kg	0.535			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB820820	廃材の回収･積込	無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約無 昼間 Q001661001		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB812920	塗膜系防水	補修,有,43.6m/100m2,有,61.3m/100m2,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 Q001572002		m2	100			管理費区分：0
床版排水材 フレキドレーンP Y001474101002		m	45.78			管理費区分：0
目地材 橋面防水用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材 Y001141101002		m	64.365			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB826010	支承金属溶射工	無し,無し,ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり),線支承･支承板支承,300超1500kN以下(30t超150t以下),有り,1	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 Q001677037		基	1			管理費区分：0
支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 Q001677109		層	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m3	単位数量	0.02	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	1.5			管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	1			管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3以下,0.094m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.8			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	5.3			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.8			[ ][1　] 管理費区分：0
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ Y001627001001		m3	0.111			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下,0.07kg,0.24kg,6個	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.5			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.4			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8			[ ][1　] 管理費区分：0
注入材 湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 Y001633001001		kg	0.07			管理費区分：0
ｼｰﾙ材 エポキシ樹脂系シール材 Y001670000001		kg	0.329			管理費区分：0
低圧注入器具 補充可能型注入器具 Y001626001001		個	6			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,高分子系	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)、ﾛｽ率含む Z231217025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821810	橋梁用水切り材設置工	無し,接着剤固定式,床版下面,無し, 無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無 昼間 Q001681001		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工 補修 2車線 普通型 Q001532004		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB431360	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m以上,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.153			管理費区分：0
足場材損料 Z004516002		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB431370	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.022			管理費区分：0
足場材損料 Z004516002		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB431380	防護工(床版補強工用)	両側朝顔,板張防護,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.018			管理費区分：0
防護材損料 Z004517001		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB431380	防護工(床版補強工用)	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,2月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.004			管理費区分：0
ｼｰﾄ張防護材損料 Z004519001		月	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工						
R0122		人	0.015			管理費区分：0
剥離剤用養生ｼｰﾄ損料(全損)						
ZZ99*01*10004		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ ZZ99*01*10001		個	120			管理費区分：0
使い捨て化学防護服 ZZ99*01*10002		着	120			管理費区分：0
防護手袋 12双/袋 ZZ99*01*10003		袋	10			管理費区分：0
合計						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
現場塗装工 (0002)	式	1			
橋梁塗装工 (0003)	式	1			
素地調整 (0004)	m2	95			第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　素地調整種類		2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)			
Q02　素地調整費		塗替塗装			
塗替塗装	m2	94.7			WB821550 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		素地調整			
J02　構造物別の補正係数		無し			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　素地調整区分または塗料区分		2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)			
下塗 (0005)	m2	95			第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　塗装種別		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI			
Q02　塗装箇所		対傾構・主桁・横構			
Q03　塗装回数		1回			
Q04　下塗費		塗替塗装			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休２日補正　　補正なし
塗替塗装		m2	94.7			WB821550 管理費区分　0
	J01　作業区分			下塗り		歩　2026.11　単　2026.11
	J02　構造物別の補正係数			無し		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
	J03　時間的制約の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
	J04　夜間作業の有無			無し		豪雪割増
	J05　素地調整区分または塗料区分			有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI		
						単価補正
下塗 (0006)		m2	95			第0003号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
	Q01　塗装種別			弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ		歩　2026.11　単　2026.11
	Q02　塗装箇所			対傾構・主桁・横構		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
	Q03　塗装回数			1回		労調係数　　1.000　00-00 0
	Q04　下塗費			塗替塗装		豪雪割増
						週休２日補正　　補正なし
塗替塗装		m2	94.7			WB821550 管理費区分　0
	J01　作業区分			下塗り		歩　2026.11　単　2026.11
	J02　構造物別の補正係数			無し		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
	J03　時間的制約の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
	J04　夜間作業の有無			無し		豪雪割増
	J05　素地調整区分または塗料区分			弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ		
						単価補正
中塗 (0007)		m2	95			第0004号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
	Q01　塗装区分			塗替塗装		歩　2026.11　単　2026.11
	Q02　塗装種別			弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
	Q03　塗装箇所			対傾構・主桁・横構		労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 塗装回数		1回			豪雪割増
Q05 中塗費		塗替塗装			
					週休２日補正　補正なし
塗替塗装					WB821550
	m2	94.7			管理費区分　0
J01 作業区分		中塗り			歩　2026.11　単　2026.11
J02 構造物別の補正係数		無し			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ			
J07 色彩		淡彩			単価補正
上塗					第0005号内訳書
(0008)	m2	95			単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01 塗装区分		塗替塗装			歩　2026.11　単　2026.11
Q02 塗装種別		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩			単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q03 塗装箇所		対傾構・主桁・横構			労調係数　1.000　00-00 0
Q04 塗装回数		1回			豪雪割増
Q05 上塗費		塗替塗装			
					週休２日補正　補正なし
塗替塗装					WB821550
	m2	94.7			管理費区分　0
J01 作業区分		上塗り			歩　2026.11　単　2026.11
J02 構造物別の補正係数		無し			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ			
J07 色彩		淡彩			単価補正
塗膜剝離剤塗布					オプション入力
(0009)	m2	95			第0006号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	m2	94.7			WB820810 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　施工対象		鈑桁構造･箱桁構造			
J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2			
塗膜剥離剤塗布 (0010)	m2	95			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	m2	94.7			WB820810 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　施工対象		鈑桁構造･箱桁構造			
J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2			
剥離剤および塗膜かす回収・積込工 (0011)	m2	95			オプション入力 第0008号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
廃材の回収･積込	m2	94.7			WB820820 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
剥離剤および塗膜かす回収・積込工 (0012)	m2	95			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
廃材の回収･積込	m2	94.7			WB820820 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
廃材の運搬・処理 (0013)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
収集運搬費 鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ 五所川原～八戸	台	1			ZZ99*01*09001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製ドラム缶 200L	缶	1			ZZ99*01*09002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(特管汚泥) 鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ	t	0.13			ZZ99*01*09003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
橋梁舗装工 (0014)	式	1			オプション入力
路面切削工 (0015)	式	1			
路面切削 (0016)(P)	m2	110			第0011号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
Q02　段差すりつけ撤去作業		無し			
Q03　切削費(持込)		路面切削			
路面切削	m2	110.6			CB430010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		無し			
J03　費用の内訳		全ての費用			
橋面防水工 (0017)	式	1			
橋面防水 (0018)	m2	71			第0012号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町)
Q01　防水工種類		塗膜防水			
Q02　橋面防水費		塗膜系防水[市場単価]			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
塗膜系防水	m2	70.6			WB812920 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		補修			
J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無		有			
J03　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)		43.6m/100m2			
J04　目地材の有無		有			
J05　目地材数量(実数入力)		61.3m/100m2			
J08　夜間作業補正		無			
複合床版防水工 (0019)アクリル樹脂系	m2	71			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
複合床版防水工 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN	m2	70.6			Z231200005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装用補助材 (0020)排水促進材	m	13			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
導水ﾃｰﾌﾟ 橋面防水用 t=3mm W=30mm	m	12.6			ZZ99*01*08001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装工 (0021)	式	1			オプション入力
表層工 (0022)(5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型	m2	71			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	70.6			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　瀝青材料種類			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
表層工 (0023)(5)再生密粒度As(13F)	m2	40			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	40			CB410260 管理費区分　0
J01　平均幅員			3.0m超		歩　2026.11　単　2026.11
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下			45mm		単価地区　五所川原市(旧金木町)
J05　材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
橋梁付属工 (0024)	式	1			オプション入力
支承塗装塗替工 (0025)	式	1			オプション入力
金属溶射 (0026)	基	4			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
支承金属溶射工	基	4			WB826010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　支承金属溶射種類		ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり)			
J04　支承種類		線支承･支承板支承			
J05　支承反力		300超1500kN以下(30t超150t以下)			
J06　仕上げ塗装の有無		有り			
J07　仕上げ塗装層数		1層			
沓座モルタル補修 (0027)	式	1			オプション入力
沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(支承直下部以外) (0028)	m3	0.01			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (支承直下部以外)	m3	0.07			CB431840 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 (0029)1/2日未満	m3	0.02			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工	m3	0.02			オプション入力 単位数量　0.02 m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.5			R0125 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	1.5			R0101 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1			R0102 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝6.000%	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.02			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
型枠 (0030)	m2	0.2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
型枠	m2	0.2			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		小型構造物			
構造物補修工 (0031)	式	1			オプション入力
断面修復工 (0032)	式	1			
左官工法 (0033)	構造物	1			第0021号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0
Q01　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以下			
Q02　1構造物当り修復延べ体積		0.1m3以下			
Q04　材料種類		ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理		有り			豪雪割増
Q06 左官工法費		断面修復工(左官工法)			
					週休２日補正　補正なし
断面修復工(左官工法)					WB229210
	構造物	1			管理費区分　0
J01 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		有り			歩　2026.11　単　2026.11
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以下			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.094m3			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
目地板					オプション入力
(0034)	m2	0.2			第0022号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　補正なし
目地板					CB224710
	m2	0.2			管理費区分　0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.11　単　2026.11
J02 目地板の種類		ｺﾞﾑ発泡体t=10			単価地区　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ひび割れ補修工					
(0035)	式	1			
低圧注入工法					第0023号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)	構造物	1			単位数量　1　構造物 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　1構造物当り補修延べ延長区分		25m以下			
Q02　1構造物当り補修延べ延長		25m以下			
Q04　材料種類					
Q05　低圧注入工法費		ひび割れ補修工(低圧注入工法)			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　1構造物当り補修延べ延長区分		25m以下			
J03　1構造物当り注入材使用量(実数)		0.07kg			
J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)		0.24kg			
J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実		6個			
表面処理工 (0037)	式	1			オプション入力
表面含浸工 (0038)	式	1			オプション入力
表面含浸工 (0039)	m2	111			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
下地処理(表面含浸)					WB820220

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	111.2			管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
含浸材塗布					DZ820010
	m2	111.2			管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　表面含浸材料		高分子系			豪雪割増
					単価補正
排水装置補修工 (0040)	式	1			オプション入力
排水管取替工 (0041)	式	1			オプション入力
排水管設置 (0042)	m	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
排水管設置	m	1.4			CB473320 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　足場の有無		有り			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水管 (0043)	式	1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　5 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型排水装置 TS-PL_PIPE-L SUS304 t=1.0mm φ102 天板t=6.0mm	基	1			ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具 TS-T1 SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm	組	1			ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
水切り材設置工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)	式	1			
水切板取付 (0045)	m	37			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
橋梁用水切り材設置工	m	36.7			WB821810 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　時間的制約の有無		無し			
J02　設置(固定)方法		接着剤固定式			
J03　設置箇所		床版下面			
J04　作業車の有無		無し			
J05　橋梁用水切り材本体材料の計上		無し			
水切り材 (0046)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
等辺山形鋼 SS400小形 厚3×辺40×辺40	t	0.067			ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
溶融亜鉛めっき費 無加工品 HDZT63	t	0.067			ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
あと施工ｱﾝｶｰ M10×70	本	74			ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
伸縮装置工 (0047)	式	1			オプション入力
伸縮装置取替工 (0048)	式	1			オプション入力
橋梁用伸縮継手装置設置工 (0049)手間のみ	m	8			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	8.2			WB811610 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工種		補修			
J02　伸縮装置本体型式		普通型			
J03　仕様		2車線相当			
J04　夜間作業補正		無			
J05　伸縮装置本体材料の計上		無			
鋼製伸縮装置 (0050)	式	1			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
YFS-20型 誘導板90°　取付 樋付	m	4.06			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
YFS-20型用 地覆立上り	本	2			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
YFS-30型 誘導板90°　取付 樋付	m	4.06			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
YFS-20型用 地覆立上り	本	2			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
注入目地材 ｼｰﾙ材	l	0.8			ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.40	kg	0.5			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 100×500	m	0.8			ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 40×500	m	0.8			ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
接着剤 A-862-B	kg	0.1			ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁防護柵工 (0051)	式	1			オプション入力
防護柵補修工 (0052)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去 (0053)	m	37			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
高欄撤去	m	36.7			CB224910 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.03			オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種			ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t		
J02　DID区間の有無			無し		
J03　片道運搬距離(km)DID無			17.0km以下		
橋梁用高欄 (0054)手間のみ	m	37			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
橋梁用高欄	m	36.7			CB422740 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　設置方法			組立式		
防護柵 (0055)Gr-C-2B-4	式	1			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
H=1055mm ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱 φ114.3×t4.5×946.8	本	22			ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直ﾋﾞｰﾑ(耐雪型) C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚	8			ZZ99*01*03014 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
0.68mﾋﾞｰﾑ t3.2×350×1330	枚	4			ZZ99*01*03003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
袖ﾋﾞｰﾑ（耐雪型） B､C種 2.3×382×660mm 塗装	枚	4			Z231085010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
4m笠木 t3.2×150×50×1000	本	8			ZZ99*01*03005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
0.68m笠木 t3.2×150×50×1000	本	4			ZZ99*01*03006 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
袖笠木 t3.2×150×50×150	本	4			ZZ99*01*03007 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾌﾞﾗｹｯﾄ（耐雪型） A､B､C種 6×120×31×300mm塗装	本	22			Z231091005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（標準型） ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付用 M20×145 塗装	本	22			Z231092010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（標準型） ﾋﾞｰﾑ取付用 M16×35 塗装	本	144			Z231092005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M22×230 （樹脂ｶﾌﾟｾﾙR-22SN含む）	本	88			ZZ99*01*03011 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬処理工 （0056）	式	1			オプション入力
運搬処理工 （0057）	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削) (0058)	m3	5			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
殻運搬(路面切削)	m3	5.1			CB430020 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離(km)(DID区間無)		21.5km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0059)(P)	m3	1			第0035号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			
Q02　殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	0.7			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　運搬距離(km)(DID区間有無) J13　費用の内訳		8.0km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正
殻処分 (0060)	式	1			オプション入力
As切削材 (0061)	t	12			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
As切削材	t	12.1			ZZ99*01*06001 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
Co塊(無筋) (0062)	t	2			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
Co塊(無筋)	t	1.8			ZZ99*01*06002 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0063)	式	1			
足場工 (0064)	式	1			オプション入力
吊足場 (0065)	m2	87			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
足場工(床版補強工用)	m2	86.5			WB431360 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧金木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　足場区分		桁高1.5m以上			
J02　主体足場架設供用月数 X(実数)		2月			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
朝顔(床版補強工用)					WB431370
	m2	86.5			管理費区分　0
J01　朝顔区分		両側朝顔			歩　2026.11　単　2026.11
J02　朝顔架設供用月数 x1(実数入力)		2月			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
防護工(床版補強工用)					WB431380
	m2	86.5			管理費区分　0
J01　朝顔区分		両側朝顔			歩　2026.11　単　2026.11
J02　防護区分		板張防護			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　防護工架設供用月数 x2(実数)		2月			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
防護工(床版補強工用)					WB431380
	m2	86.5			管理費区分　0
J01　朝顔区分		両側朝顔			歩　2026.11　単　2026.11
J02　防護区分		ｼｰﾄ張防護			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　防護工架設供用月数 x2(実数)		2月			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
足場･防護					CB431740
	m2	70			管理費区分　0
J01　防護種類		ｼｰﾄ+板張			歩　2026.11　単　2026.11
J02　1工事での足場使用回数		2回			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　足場を架設している総月数		1.0月を超え2.0月以下			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	86.5			単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.015			R0122 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
剥離剤用養生ｼｰﾄ損料(全損)	m2	1			ZZ99*01*10004 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0066)	式	1			
共通仮設 (0067)	式	1			
共通仮設費 (0068)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
安全費 (0069)	式	1			
鉛等呼吸用保護具等費用 (0070)	式	1			第0039号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　鉛等呼吸用保護具等費用			鉛等呼吸用保護具等費用		
鉛等呼吸用保護具等費用	式	1			* 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ	個	120			ZZ99*01*10001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
使い捨て化学防護服	着	120			ZZ99*01*10002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護手袋 12双/袋	袋	10			ZZ99*01*10003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0071)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0072)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0073)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0074)	式	1			
現場管理費 (0075)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	120日間				
冬期日数	120日間				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小田川山線橋梁補修（小田川６号橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.20%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0076)		式	1			
一般管理費等 (0077)		式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0078)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0079)		式	1			
工事費計 (0080)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。