令和８年度　五起維第６号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）　6,985,000 円

米田２号線道路整備４工区工事　縦覧設計書

（建設リサイクル法対象建設工事）

五所川原市建設部土木課

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　86.4　m		
	排水構造物工 1　式		
	舗装工 1　式		
	構造物撤去工 1　式		
	仮設工 1　式		
設計額	円　（内消費税　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

五所川原市

設計内訳書（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	50				内　1号
盛土		m3	20				内　2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:砂質土	m3	20				内　3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				内　4号
残土等処分		m3	10				内　5号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600 L=2000	m	54				内　6号
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600 L=2000	m	24				内　7号
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600 L=2000	m	7				内　8号
側溝蓋		枚	43				内　9号

設計内訳書（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	幅:30cm,高さ:30cm	m	6				内　10号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≧60%	m3	0.4				内　11号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		m2	1				内　12号
集水桝工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB W/C≧55%	m3	1				内　13号
型枠		m2	7				内　14号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.1				内　15号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		m2	0.2				内　16号
基礎砕石		m2	1				内　17号
蓋	蓋種類:800×800×1100	枚	1				内　18号
足掛け金具		本	2				内　19号
舗装工		式	1				
舗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤		m2	40				内　20号
上層路盤		m2	10				内　21号
表層		m2	10				内　22号
敷砂利		m3	9				内　23号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	11				内　24号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	90				内　25号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	58				内　26号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9				内　27号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3				内　28号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	t	24				内　29号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	7				内　30号

設計内訳書（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		日	8				内　31号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	12				内　32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	52				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	17				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:砂質土	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	21				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	12				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	12				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600 L=2000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.305m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	54				単　1号 01-11-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600 L=2000	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.						単　2号 01-11-01
WB821420	305m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	24				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600 L=2000	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.						単　3号 01-11-01
WB821420	305m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	7.3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	側溝蓋		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	43				単　4号 01-11-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	管(函)渠型側溝	幅:30cm,高さ:30cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 CB222790	据付,ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B300×H300,200mm以上300mm以下,有り,全ての費用	m	5.8				02-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≧60%	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用	m3	0.4				02-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.2				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB W/C≧55%	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(8) 高炉 21-8-40,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用	m3	0.6				02-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	型枠		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	6.8				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用	m3	0.1				02-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.2				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	基礎砕石		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.4				02-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	蓋	蓋種類:800×800×1100	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚) WB020016		枚	1				単　5号 01-14-01 管理費区分：0
蓋版 ＊		枚	1				単　6号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	足掛け金具

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	下層路盤

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	40.1				03-04-02 自由勾配側溝 管理費区分：0
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	500mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	8.7				03-04-02 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	上層路盤

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	路盤材(C-20),100mm,1層施工,全ての費用	m2	9.8				03-04-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	表層

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	9.8				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	敷砂利		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 WB220311	標準	m3	9.3				単　7号 02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	10.9				単　8号 06-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	90				03-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	58.1				03-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	10.9				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	2.9				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　9号 01-02-02
WB020052		t	27.2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　10号 01-02-02
WB020052		t	6.8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 DGD10670	作業時排水 発動発電機,1台	日	8				単　11号 10-01-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	12				単　12号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.305m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
側溝 自由勾配側溝 B400×H600 L=2000 縦断用 Y000300000001		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.323			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(3)･港湾(6) 18-8-40 W/C<=55% Z230210225		m3	0.212			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.732			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.305m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
側溝 自由勾配側溝 B400×H700 L=2000 縦断用 Y000300000002		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.323			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(3)･港湾(6) 18-8-40 W/C<=55% Z230210225		m3	0.443			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.732			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.305m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
側溝 自由勾配側溝 B400×H800 L=2000 縦断用 Y000300000003		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.323			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(3)･港湾(6) 18-8-40 W/C<=55% Z230210225		m3	0.481			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.732			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた　車道用400用 L=1000 Y000301000001		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ Y000800006002		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置 CB440460	200kg以下	組	1			04-04-01 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB220311	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1			管理費区分：0
砂利 RC-40 Y000247000001		m3	12			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排ｶﾞｽ対策(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 K0202053	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	2			単　13号 90-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) Y007600001001		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻 Y007600001002		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 DGD10670	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	作業時排水 発動発電機,1台	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.11			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.05			[ ][1　] 管理費区分：0
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m M001305002		日	1			[ ][1　] 管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA M001510003		日	1			[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 K0202053	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排ｶﾞｽ対策(3次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	15			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 M000202053		時間	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／時間

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
排水構造物工 (0002)	式	1			
作業土工 (0003)	式	1			
床掘り (0004)(P)	m3	50			第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質 Q02　掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	52			CB210030 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質 J02　施工方法 J05　費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
盛土 (0005)	m3	20			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	17			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
埋戻し (0006)(P)	m3	20			第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　施工方法		上記以外(小規模)			
Q02　土質区分		土砂			
Q03　土質		砂質土			
Q04　埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	21			CB210410 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
土砂等運搬 (0007)(P)	m3	10			第0004号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
Q01　土砂等発生現場		標準			
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	12			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
残土等処分 (0008)	m3	10			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	12			CB210560 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0009)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0010)	m	54			第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　側溝規格		B400×H600 L=2000			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	54			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.305m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.61m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
自由勾配側溝 (0011)	m	24			第0007号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　側溝規格		B400×H600 L=2000			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	24			WB821420 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11
J01　夜間作業の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.305m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.61m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.418m3/10m			
自由勾配側溝					第0008号内訳書
(0012)	m	7			単位数量　1　m
					管理費区分　0
Q01 側溝規格		B400×H600 L=2000			歩　2026.11　単　2026.11
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝					WB821420
	m	7.3			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.305m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.61m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.454m3/10m			
側溝蓋					第0009号内訳書
(0013)	枚	43			単位数量　1　枚
					管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			歩　2026.11　単　2026.11
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430
	枚	43			管理費区分　0
J01 作業区分		据付け			歩　2026.11　単　2026.11
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
管(函)渠型側溝					第0010号内訳書
(0014)(P)	m	6			単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01 幅		30cm			歩　2026.11　単　2026.11
Q02 高さ		30cm			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
Q03 管(函)渠型側溝設置費		管(函)渠型側溝			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
管(函)渠型側溝					CB222790
	m	5.8			管理費区分　0
J01 作業区分		据付			歩　2026.11　単　2026.11
J02 側溝規格		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B300×H300			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03 内径又は内空幅(mm)		200mm以上300mm以下			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 基礎砕石の有無		有り			豪雪割増
J05 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力
(0015)	m3	0.4			第0011号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別			無筋･鉄筋構造物		
J02　打設工法			人力打設		
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40		
J05　養生工の種類			特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
J07　現場内小運搬の有無			無し		
J13　費用の内訳			全ての費用		
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 (0016)	m2	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
型枠	m2	1.2			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　型枠の種類			一般型枠		
J02　構造物の種類			均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
集水桝工 (0017)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0018)	m3	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.6			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(8) 高炉 21-8-40			
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠 (0019)	m2	7			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
型枠					CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	6.8			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.11　単　2026.11
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力
(0020)	m3	0.1			第0015号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.1			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.11　単　2026.11
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(3)･港湾(6)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠					オプション入力
(0021)	m2	0.2			第0016号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
型枠	m2	0.2			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
基礎砕石 (0022)	m2	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
基礎砕石	m2	1.4			CB221110 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
蓋 (0023)	枚	1			第0018号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
Q01　蓋種類		800×800×1100			
Q02　蓋版材料費		材料費(枚)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03　蓋版設置費		蓋版			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
材料費(枚)	枚	1			WB020016 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版	枚	1			* 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋設置	組	1			CB440460 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　蓋1組当り質量		200kg以下			
足掛け金具 (0024)	本	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	2			Z231335005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装工 (0025)	式	1			
舗装工 (0026)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0027)	m2	40			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	40.1			CB410030 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			歩　2026.11　単　2026.11

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分		2層施工			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数　1.000　00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
下層路盤(車道･路肩部)					CB410030
	m2	8.7			管理費区分　0
J01 全仕上り厚(実数入力)		500mm			歩　2026.11　単　2026.11
J02 施工区分		3層施工			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数　1.000　00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
上層路盤					オプション入力
(0028)	m2	10			第0021号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)					CB410040
	m2	9.8			管理費区分　0
J01 材料		路盤材(C-20)			歩　2026.11　単　2026.11
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J07 施工区分		1層施工			労調係数　1.000　00-00 0
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
表層					オプション入力
(0029)	m2	10			第0022号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	9.8			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
敷砂利 (0030)	m3	9			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
敷砂利	m3	9.3			WB220311 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ供用日当り運転時間		標準			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
構造物撤去工 (0031)	式	1			
構造物取壊し工 (0032)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0033)	m3	11			第0024号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　構造物区分		鉄筋構造物			
Q02　工法区分		機械施工			
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	10.9			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
舗装版切断 (0034)(P)	m	90			第0025号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
Q05　舗装版切断費		舗装版切断			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断	m	90			CB430510 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
舗装版破砕 (0035)(P)	m2	58			第0026号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　施工区分		機械施工			
Q02　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
Q03　舗装版厚		5cm			
Q04　舗装版破砕費		舗装版破砕			
舗装版破砕	m2	58.1			CB430310 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		不要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0036)(P)	m3	9			第0027号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　殻運搬費		殻運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	10.9			CB227010 管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		歩　2026.11　単　2026.11
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			8.0km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
殻運搬 (0037)(P)	m3	3			第0028号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		歩　2026.11　単　2026.11
Q02　殻運搬費			殻運搬		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	2.9			CB227010 管理費区分　0
J01　殻発生作業			舗装版破砕		歩　2026.11　単　2026.11
J02　積込工法区分			機械(騒音対策不要､厚15cm以下)		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J07　運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
殻処分 (0038)	t	24			第0029号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		歩　2026.11　単　2026.11
Q02　処分費			処分費(t)		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	27.2			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0039)	t	7			第0030号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	6.8			WB020052 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0040)	式	1			
水替工 (0041)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0042)	日	8			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	日	8			DGD10670 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　排水方法･動力源		作業時排水 発動発電機			
J02　ﾎﾟﾝﾌﾟ台数(実数入力)		1台			
交通管理工 (0043)	式	1			
交通誘導警備員 (0044)	人日	12			第0032号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	12			WB010212 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0045)	式	1			
共通仮設 (0046)	式	1			
共通仮設費 (0047)	式	1			
現場環境改善費 (0048)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0049)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0050)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費 (0051)	式	1			
現場管理費 (0052)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	米田2号線道路整備4工区工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	120日間				
冬期日数	120日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0053)	式	1			
一般管理費等 (0054)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0055)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0056)	式	1			
工事費計 (0057)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。